

ZP. 272.1.1.2015.AP

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn-Piła (Etap II)”

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozdziałem VII ust. 7 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.272.1.1.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. udzielam wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 02.02.2015 r. dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Pozycja przedmiaru dotycząca ustawiania krawężników betonowych mylnie podaje ilość krawężników 598m, natomiast z projektu wynika ilość ok. 800 mb. Może to powodować błędne oszacowanie kosztów robót przez potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć dane z przedmiaru (poz.6.1)

Pytanie nr 2:

Pozycja przedmiaru dotycząca wykonania nawierzchni z kostki betonowej mylnie podaje powierzchnię ścieżki 3 077,19 m², natomiast z projektu wynika powierzchnia ok. 3 140m². Może to powodować błędne oszacowanie kosztów robót przez potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć dane z przedmiaru (poz. 7.4)

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje oznakowania pionowego.

Odpowiedź:

Zamówienie dotyczy słupków blokujących U-12c, bez znaków drogowych.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi roboty energetyczne.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót energetycznych

Pytanie nr 5:

Przedmiar nie obejmuje kanałów z rur do połączenia studni i wpustów. Może to powodować błędne oszacowanie kosztów robót przez potencjalnych wykonawców

Odpowiedź:

W poz. 8.1 przedmiaru robót poza studzienką ściekową należy uwzględnić rurę śr. 160 mm długości 1,5 m do każdego wpustu

Pytanie nr 6:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przekroju wpustu ulicznego oraz studni chłonnej.

Odpowiedź:

Dokumenty w tym zakresie były umieszczone w cz. III Dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ z chwilą ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 7:

Z rysunków wynika, że studnie chłonne powinny mieć średnicę 1500mm, natomiast z przedmiar mówi o studniach o średnicy 1200mm. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Studnie chłonne należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót tj. 1200 mm.

Pytanie nr 8:

Czy przepust pod zjazdem można wykonać z rur spiralnie karbowanych PEHD zamiennie za rury betonowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przepustu pod zjazdem z rur spiralnie karbowanych PEHD. Przepust pod zjazdem należy wykonać zgodnie z przedmiarem (poz. 8.8)


Pytanie nr 9:

Przedmiar mówi o 1szt. ścianki czołowej, czy nie powinno się wykonać 2szt? Prosimy o poprawienie przedmiarów dołączonych do SIWZ, gdyż może to powodować błędne oszacowanie kosztów robót przez potencjalnych wykonawców

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania ścianki czołowej przyjmując ściankę jako komplet do przepustu.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

z up. Starosty

Zenon Poturalski
Wicestarosta Tucholski