

Przedmiar

4. POBOCZA

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość całk. |
|-----|---|-------|-------|-------------|
| 1 | KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Obmiar (w km) [1] lokalizacja od km 3+790 do km 5+320 = 1,530 Ilość: 1,53 Jedn.: km | | | |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość całk. |
|-----|--|-------|-------|-------------|
| 1 | KNNR-6-08-02-4 Frezowanie - rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 4 cm. D-05.03.11 Obmiar (w m2) [1] = 66*7,7 = 508,2 Ilość: 508,2 Jedn.: m2 | | | |

3. NAWIERZCHNIA

| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość całk. |
|-----|---|-------|-------|-------------|
| 1 | KNR-0231-10-04-4 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej - mechaniczne. D-04.03.01 Ilość: 7280 Jedn.: m2 | | | |
| 2 | KNNR-6-03-08-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. D-05.03.05b Ilość: 7280 Jedn.: m2 | | | |
| 3 | KNR-0231-10-04-5 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej. D-04.03.01 Ilość: 7280 Jedn.: m2 | | | |
| 4 | KNNR-6-03-09-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. D-05.03.05a Ilość: 7280 Jedn.: m2 | | | |

4. POBOCZA

| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość całk. |
|-----|--|-------|-------|-------------|
| 1 | KNNR-6-13-01-1 Plantowanie poboczy mechaniczne o grubości ścinania 10cm - profilowanie. D-06.03.02 Ilość: 2400 Jedn.: m2 | | | |

Przedmiar

4. POBOCZA

| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość całk. |
|----------|--|-------|-------|-------------|
| 2 | KNNR-6-01-13-5 Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. D-04.04.02 | | | |
| | Ilość: 2400 Jedn.: m2 | | | |

Przedmiar

Inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń od km 3+790 do km 5+320 długości 1,530kkm

Obiekt: odcinek od km 3+790 do km 5+320

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6
89-500 Tuchola

Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR