

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01	km	1,53		

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie

Razem element.....

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Frezowanie - rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 4 cm. D-05.03.11	m2	508,2		

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie

Razem element.....

3. NAWIERZCHNIA					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej - mechaniczne. D-04.03.01	m2	7280		
2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. D-05.03.05b	m2	7280		
3	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej. D-04.03.01	m2	7280		
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. D-05.03.05a	m2	7280		

3. NAWIERZCHNIA - podsumowanie

Razem element.....

4. POBOCZA					
-------------------	--	--	--	--	--

Kosztorys

4. POBOCZA

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Plantowanie poboczny mechaniczne o grubości ścinania 10cm - profilowanie.	m2	2400		
2	Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. D-04.04.02	m2	2400		

4. POBOCZA - podsumowanie

Razem element.....

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.....

Kosztorys

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
3	NAWIERZCHNIA	
4	POBOCZA	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń od km 3+790 do km 5+320 długości 1,530kkm
Obiekt: odcinek od km 3+790 do km 5+320
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6
89-500 Tuchola
Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR