

Kosztorys

3. PODBUDOWA

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01	km	8,939		

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie

Razem element.....

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 4 cm. D-08.07.01	m2	676		
2	Rozebranie podbudowy z kruszywa. Podbudowa z kruszywa, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość podbudowy 20 cm. D-08.07.01	m2	676		
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki 1. 20 m3 - kategoria gruntu III-IV. D-02.01.01	m3	101,4		
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. D-04.01.01	m2	676		

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie

Razem element.....

3. PODBUDOWA					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. D-04.02.01`	m2	676		
2	Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm. D-04.04.02	m2	676		
3	Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. D-04.04.02	m2	676		
4	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny. D-05.03.05b	mg	121,68		

3. PODBUDOWA - podsumowanie

Razem element.....

4. NAWIERZCHNIA					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Frezowanie - rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 4 cm. D-08.07.01	m2	100		
2	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej - mechaniczne. D-04.03.01	m2	45070		
3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. D-05.03.05b	m2	45070		
4	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej . D-04.03.01	m2	45070		
5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. D-05.03.05a	m2	39570		
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. D-05.03.05a	m2	6600		

4. NAWIERZCHNIA - podsumowanie

Razem element.....

5. POBOCZA					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Plantowanie poboczy mechaniczne o grubości ścinania 10cm - profilowanie. D-06.03.01	m2	17878		
2	Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. D-04.04.02	m2	17878		

5. POBOCZA - podsumowanie

Razem element.....

6. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Kosztorys

6. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	kpl.	1		

6. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA - podsumowanie

Razem element.....

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.....

Kosztorys

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
3	PODBUDOWA	
4	NAWIERZCHNIA	
5	POBOCZA	
6	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń od km 12+800 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny

Obiekt: odcinek od km 12+800 do km 21+739 długości 8,939km

Rodzaj robót: drogowe

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6
89-500 Tuchola

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR