

Wykonanie sali zabaw w budynku położonym w Tucholi przy ul. Świeckiej 89a

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie sali zabaw w budynku położonym w Tucholi przy ul. Świeckiej 89a
ADRES INWESTYCJI : Tuchola przy ul. Świeckiej 89a
INWESTOR : Powiat Tucholski
ADRES INWESTORA : ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Kujawa
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie sali zabaw w budynku położonym w Tucholi przy ul. Świeckiej 89a					
1		Ściany			
1	KNR AT-12 d.1 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych Ogień (np. system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 27.3	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
2	KNR 0-21 d.1 4001-02	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 100 mm 46	m ² ściany m ² ściany	46.000	
				RAZEM	46.000
3	KNR 0-21 d.1 4002-18	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwaliny ścian o szer. do 100 mm 30	mb mb	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 0-21 d.1 4003-02	Konstrukcje szkieletowe - nadprożazłożone o wys. do 100 mm 6.5	mb mb	6.500	
				RAZEM	6.500
5	KNR 0-21 d.1 4004-03	Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych 4.2*3.2*2+6.5*3.2+4.05*2*3+6.2*3-4-4.5	m ² m ²	82.080	
				RAZEM	82.080
6	KNR 0-21 d.1 4006-10	Stropy drewniane - podciągi złożone z trzech belek stropowych o wys. do 200 mm 6.5	mb mb	6.500	
				RAZEM	6.500
7	KNR 0-21 d.1 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych 4.2*3.2*2+6.5*3.2+4.05*2*3+6.2*3-4-4.5	m ² m ²	82.080	
				RAZEM	82.080
8	KNR 0-21 d.1 4005-10	Stropy drewniane - belki czołowe o szer. do 200 mm 6.5	mb mb	6.500	
				RAZEM	6.500
9	KNR 0-21 d.1 4005-03	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm 52	mb mb	52.000	
				RAZEM	52.000
10	KNR 0-19 d.1 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 2 d.1 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 4.2*3.2*2+6.5*3.2+4.05*2*3+6.2*3-4-4.5	m ² m ²	82.080	
				RAZEM	82.080
14	KNR 2-02 d.1 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami (zmywalnymi) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (plyty) 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR-W 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (istniejąca ściana) 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR-W 2-02 d.1 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa na stropie 27.3	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
17	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
18	KNR 0-21 d.1 4004-06	Poszycie sufitu z płyt wiórowych 27.3	m ² m ²	27.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.300
19	KNNR 5 d.1 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na drewnie 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
20	KNNR 5 d.1 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oświetlenie ledowe 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNNR 5 d.1 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KSNR 2 d.1 0403-01	Położenie płyt laminowanych nad sufitem 6.5*4.2	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
24	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - PCW 27.3	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
25	KNR-W 2-02 d.1 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 27.3	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
26	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000