

PRZEDMIAR

Szpital Tuchola.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1207-15	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNNR 5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 25	otw. otw.	 25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNNR 5 1101-04	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 1300	m m	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 2100	m m	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
8	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 400	m m	 400.000	
				RAZEM	400.000
9	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 148	szt. szt.	 148.000	
				RAZEM	148.000
10	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 148	szt. szt.	 148.000	
				RAZEM	148.000
11	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 31	szt. szt.	 31.000	
				RAZEM	31.000
13	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
14	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 65	szt. szt.	 65.000	
				RAZEM	65.000
17	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
18	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000

PRZEDMIAR

Szpital Tuchola.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W 15	kpl. kpl.	 15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W 15	kpl. kpl.	 15.000	
				RAZEM	15.000
26	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 22	kpl. kpl.	 22.000	
				RAZEM	22.000
27	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
30	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 450	m m	 450.000	
				RAZEM	450.000
31	KNNR 5 0101-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
32	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 430	m m	 430.000	
				RAZEM	430.000
33	kalkulacja własna	Demontaże instalacji elektrycznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	kalkulacja własna	Montaż kontroli dostępu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 128	szt. szt.	 128.000	
				RAZEM	128.000
36	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNNR 5 0406-02	Montaż centralki systemu przyzywowego 1	szt. szt.	 1.000	

PRZEDMIAR

Szpital Tuchola.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
38	KNNR 5 0406-01	Montaż zasilacza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 5 0406-01	Montaż lampki lekarskiej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 5 0406-01	Montaż Lampki sygnalizacyjnej 3 kolory 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
41	KNNR 5 0406-01	Montaż przycisku przywoławczo kasującego 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
42	KNNR 5 0406-01	Montaż przycisku przywołanie lekarza 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
43	KNNR 5 0406-01	Montaż manipulatora gruszkowego 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000