

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont i przebudowa budynku Internatu II piętro			
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,42*2,5+1,5*2,5+2,55*2*2,5+1,82*2,5	m ² m ²		
				24,60	
				RAZEM	24,60
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poszerzenie otworów drzwiowych 2,05*2*0,28*0,05*2*17+0,9*0,05*16+1,45*0,05	m ³ m ³		
				2,74	
				RAZEM	2,74
3	KNR 4-01 d.1 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m2 4	miejsc. miejsc.		
				4,00	
				RAZEM	4,00
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21,23*3+21,09*11+31,65*1,83+12,6	m ² m ²		
				366,20	
				RAZEM	366,20
5	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 8,53+12,37+8,81+4,53+2,74+3,75+1,8	m ² m ²		
				42,53	
				RAZEM	42,53
6	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,16*2*2,5+2,47*2*2,5-0,9*2+4,26*2*2,5+3,7*2*2,5-1,15*2,5-2,5*1,25+3,72*2*2,5+3,32*2*2,5-2,5*1,25-1,0*2+3,72*2*2,5+1,79*2*2,5-1,0*2*2	m ² m ²		
				103,78	
				RAZEM	103,78
7	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (42,53-1,8)*0,06	m ³ m ³		
				2,44	
				RAZEM	2,44
8	KNR 4-01 d.1 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 6	szt. szt.		
				6,00	
				RAZEM	6,00
9	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 3,8	m ² m ²		
				3,80	
				RAZEM	3,80
10	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 3,8*16,27	m ³ m ³		
				61,83	
				RAZEM	61,83
11	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,5*4*2,2*0,25	m ³ m ³		
				5,50	
				RAZEM	5,50
12	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 2,7*3*0,1	m ³ m ³		
				0,81	
				RAZEM	0,81
13	KNR-W 4-02 d.1 0419-04	Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności całkowitej do 800 dm3 1	szt. szt.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-04 d.1 0901-06	Ustawienie rynny z PCV do gruzu 18	m m		
				18,00	
				RAZEM	18,00
15	KNR 4-04 d.1 0901-07	Rozebranie rynny z PCV do gruzu 18	m m		
				18,00	
				RAZEM	18,00
16	KNR 2-02 d.1 1606-01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 19 m - ekstrapolacja (2,5+3)*19	m ² m ²		
				104,50	
				RAZEM	104,50
17	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 23	szt. szt.		
				23,00	
				RAZEM	23,00
18	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,45*2,05	m ² m ²		
				2,97	
				RAZEM	2,97
19	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,1*5*0,28	m ³ m ³		
				2,94	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,05	m ² m ²	RAZEM 2,05	2,94 2,05
21	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,2*0,8*5*0,3+0,2*0,6*5*0,3	m ³ m ³	RAZEM 0,42	0,42 0,42
22	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,2*0,8*5*0,06+0,2*0,6*5*0,06	m ³ m ³	RAZEM 0,08	0,08 0,08
23	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km 24,6*0,15+2,744+366,2*0,01+2,444+61,826+3,8*0,06+2,94+2,05*0,15+0,42+103,78*0,015+5,5+0,81+1	m ³ m ³	RAZEM 87,13	87,13 87,13
24	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. 5*2*1,2+1,2	m m	RAZEM 13,20	13,20 13,20
25	KNR-W 2-02 d.1 0217-01	Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu 2,7*1,7	m ² m ²	RAZEM 4,59	4,59 4,59
26	KNR-W 2-02 d.1 0218-01	Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych żelbetowych korytkowych zamkniętych 3*2,7	m ² m ²	RAZEM 8,10	8,10 8,10
27	KNR-W 2-02 d.1 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 cegły 3*0,6*2	m ² m ²	RAZEM 3,60	3,60 3,60
28	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 3*2,7	m ² m ²	RAZEM 8,10	8,10 8,10
29	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 3,3*3	m ² m ²	RAZEM 9,90	9,90 9,90
30	KNR 0-23 d.1 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 2,6*12,6	m ² m ²	RAZEM 32,76	32,76 32,76
31	KNR-W 2-02 d.1 0127-01 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 8 cm (1,72+1,88)*2,5*4-0,9*2,05*4+(1,8+2,48)*2,5*5-0,9*2,05*5+(2,38+1,32)*2,5-0,9*2,05+3,7*2,5+1,82*2,5+1,79*2,5-0,9*2,05-1,0*2,05*2+(1,5+3,72)*2*2,5-1*2*2*2	m ² m ²	RAZEM 110,73	110,73 110,73
32	KNR-W 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,8*2,05*0,25	m ³ m ³	RAZEM 0,41	0,41 0,41
33	KNR-W 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,8*2,05	m ² m ²	RAZEM 1,64	1,64 1,64
34	KNR 2-02 d.1 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 1,64*2*2+110,73*2	m ² m ²	RAZEM 228,02	228,02 228,02
35	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 5*17+2,45+2,05*2*2+0,8	m m	RAZEM 96,45	96,45 96,45
36	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 103,78	m ² m ²	RAZEM 103,78	103,78 103,78

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi na klatkach schodowych EI30 z samozamykaczem - drzwi w połowie oszklone - jedna część o szerokości 95 cm 1,45*2,05	m ²		
			m ²	2,97	
				RAZEM	2,97
38 d.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe EI 30 z ościeżnicą płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wypełnione płyta wiórowa - okleinowane z zamkiem typu hotelowego na drzwiach oznaczenie dla osób niewidomych napis w pisowni brajla 1,0*2,05*16	m ²		
			m ²	32,80	
				RAZEM	32,80
39 d.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 20	szt.		
			szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
40 d.1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - wypełnione płyta wiórowa - łazienkowe 0,8*2*17+0,9*2*3	m ²		
			m ²	32,60	
				RAZEM	32,60
41 d.1	KNR-W 2-17 0140-01 z.o. 3.3. 9902	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane 25	szt.		
			szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
42 d.1	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa pionów wod-kan płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 1,2*5*2,5+0,9*7*1,2+2,5*3*0,5*12+3*0,5*12	m ²		
			m ²	85,56	
				RAZEM	85,56
43 d.1	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 98,39	m ²		
			m ²	98,39	
				RAZEM	98,39
44 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 98,39	m ²		
			m ²	98,39	
				RAZEM	98,39
45 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (3,72+5,7)*2*2,5*3+(3,7+5,7)*2*2,5*11+(2,5+5,7)*2*2,5+31,65*2*2,5+1,83*2*2,5+1,0*1,82*8-1,0*2,05*2*16-2,5*1,25*16-1,3*1,25-1,45*2,05	m ²		
			m ²	761,06	
				RAZEM	761,06
46 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity 17,8*2+17,7*2+3,1*4+21,1*5+16,6*5+4,1*5+10,9+3,0+2,9+4,5+8,8+3,7+12,4+3,7+4,5+57,2	m ²		
			m ²	404,00	
				RAZEM	404,00
47 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - stare tynki 761,062	m ²		
			m ²	761,06	
				RAZEM	761,06
48 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - nowe tynki (1,8+1,88)*2,5*4-0,9*2*4+(2,48+1,8)*2,5*5-0,9*2*5+1,4*2,5+2,38*2,5-0,9*2+3,7*2,5+1,79*2*2,5-1,0*2*2+3,24*2,5-0,9*2*2+1,15*2,5-1,0*2+18,1*2	m ²		
			m ²	137,52	
				RAZEM	137,52
49 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 410,63	m ²		
			m ²	410,63	
				RAZEM	410,63
50 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 761,06+137,52-241,31	m ²		
			m ²	657,27	
				RAZEM	657,27
51 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 410,63	m ²		
			m ²	410,63	
				RAZEM	410,63
52 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 410,63	m ²		
			m ²	410,63	
				RAZEM	410,63
53 d.1	NNRNKB 202 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - laperia 1,5m z tynku kamiennego lypu "lakma" M/O30 31,65*2*2-1,0*2*16-1,45*2,0	m ²		
			m ²	91,70	
				RAZEM	91,70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (1,72+1,8)*2*2,5*4-0,9*2*4+(2,4+1,72)*2*2,5*5-0,9*2*5+(2,3+1,32)*2*2,5-0,9*2+(2,29+1,98)*2*2,5-1,0*2+(1,16+2,47)*2*2,5-0,9*2+(2,47+1,8)*2*2,5-0,9*2+(1,5*2+2,14)*2*2-1,0*2*2	m ² m ²	241,31	
				RAZEM	241,31
55	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem ściany 633,63-91,700	m ² m ²	541,93	
				RAZEM	541,93
56	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity 410,63	m ² m ²	410,63	
				RAZEM	410,63
57	KNR 2-02 d.1 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 60	m ² m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
58	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 5 250,79	m ² m ²	250,79	
				RAZEM	250,79
59	KNR-W 2-02 d.1 0609-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - podkład pod panele podłogowe 250,79	m ² m ²	250,79	
				RAZEM	250,79
60	NNRNKB d.1 202 2805-05 analogia	(z.VI) Posadzki z płytek terakotowych 63,17+1,2*2,5+1,62*2,5	m ² m ²	70,22	
				RAZEM	70,22
61	NNRNKB d.1 202 2809-04 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm n 58,5	m m	58,50	
				RAZEM	58,50
62	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe homogeniczne - o parametrach takich jak np wykładzina NORMA 43 z cokolikiem 10 cm wywiniętym na ściane 96,67	m ² m ²	96,67	
				RAZEM	96,67
63	NNRNKB d.1 202 2810-05 analogia	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych 24*0,15*1,2+24*0,3*1,2	m ² m ²	12,96	
				RAZEM	12,96
64	NNRNKB d.1 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki schodów z płytek kamionkowych 7*2+2,5+2,5-1,5	m m	17,50	
				RAZEM	17,50
65	KNR 4-01 d.1 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych 4,25*2	m m	8,50	
				RAZEM	8,50
66	KNR AT-17 d.1 0104-01 analogia	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - parapety wraz ze szlifowaniem 3*0,06*17	m ² m ²	3,06	
				RAZEM	3,06
67	KNR 4-01 d.1 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 Krotność = 1,2 17	szt. szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
68	KNR-W 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 18	kpl. kpl.	18,00	
				RAZEM	18,00
69	KNR 4-02 d.1 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 18	szt. szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
70	KNR 4-02 d.1 0506-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 80	m m	80,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 0-35 d.1 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie (22K600/600, 22K600/720) 3	szt. szt.	RAZEM 3,00	80,00 3,00
72	KNR 0-35 d.1 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie (22K600/800) 7	szt. szt.	RAZEM 7,00	7,00
73	KNR 0-35 d.1 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie (22K600/920) 9	szt. szt.	RAZEM 9,00	9,00
74	KNR 0-35 d.1 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie (22K600/1000) 1	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
75	KNR 0-35 d.1 0213-05	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i wys. do 800 mm, montaż grzejników na ścianie 11	szt. szt.	RAZEM 11,00	11,00
76	KNR 0-35 d.1 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 31	szt. szt.	RAZEM 31,00	31,00
77	KNR 0-35 d.1 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 31	szt. szt.	RAZEM 31,00	31,00
78	KNR 0-35 d.1 0101-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych (CO i CWU) 190	m m	RAZEM 190,00	190,00
79	KNR 0-35 d.1 0128-10	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm 130	m m	RAZEM 130,00	130,00
80	KNR 0-35 d.1 0101-05	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych 45	m m	RAZEM 45,00	45,00
81	KNR INSTAL d.1 0305-04	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego w brzdach 31	kol. kol.	RAZEM 31,00	31,00
82	KNR 2-15 d.1 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych 130	m m	RAZEM 130,00	130,00
83	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej i natryskowej 10	szt. szt.	RAZEM 10,00	10,00
84	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 5	szt. szt.	RAZEM 5,00	5,00
85	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4,00	4,00
86	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 4	kpl. kpl.	RAZEM 4,00	4,00
87	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 6	kpl. kpl.	RAZEM 6,00	6,00
88	KNR 4-02 d.1 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 4-02 d.1 0235-07 analogia	Demontaż natrysku	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
90	KNR 2-15 d.1 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce - doliczyć szafkę 1 szt	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
91	KNR-W 2-15 d.1 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
92	KNR 2-15 d.1 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem do każdej umywalki doliczyć półpostument w tym 3 szt dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
93	KNR 2-15 d.1 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego półokrągłe z kabiną ze szkła hartowanego	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
94	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' w tym 2 szt dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
95	KNR 0-31 d.1 0111-01 analogia	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane w tym 3 szt dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
96	KNR 0-31 d.1 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie - w tym 2 szt dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
97	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
98	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		115	m	115,00	
				RAZEM	115,00
99	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
100	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		28	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
101	KNR-W 2-15 d.1 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
102	KNR 0-31 d.1 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
103	KNR 0-31 d.1 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		52	szt.	52,00	
				RAZEM	52,00
104	KNR 0-35 d.1 0105-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do pralek automatycznych o śr. zewn 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
105	KNR 0-13 d.1 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	80,00
106	KNR 0-13 d.1 0129-02	Rurociągi o śr. 25 mm	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107	KNR 0-35 d.1 0128-11 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 20 mm 80	m m	 80,00	 80,00
108	KNR 0-35 d.1 0128-12	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm 70	m m	 70,00	 70,00
109	KNR 0-35 d.1 0217-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm 36	szt. szt.	 36,00	 36,00
110	KNR 0-35 d.1 0217-04	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
111	KNR 2-15 d.1 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 150	m m	 150,00	 150,00
112	KNR-W 2-15 d.1 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 150	m m	 150,00	 150,00
113	d.1 analiza indywidualna	komplet uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalkach, toaletach i natryskach 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
114	KNR 2-17 d.1 0137-01 analogia	Wentylatory załączane wyłącznikiem światła z opóźnieniem 3 min 16	szt. szt.	 16,00	 16,00
115	KNR 4-01 d.1 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 32	szt. szt.	 32,00	 32,00
116	KNR 4-01 d.1 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 12*4	szt. szt.	 48,00	 48,00
117	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 190	m m	 190,00	 190,00
118	KNR 4-01 d.1 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 190	m m	 190,00	 190,00
119	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2	m ³ m ³	 2,00	 2,00
120	KNNR 3 d.1 0304-02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem 0,25	m ³ m ³	 0,25	 0,25
121	KNNR 5 d.1 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie RP2 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
122	KNNR 5 d.1 0405-01 analogia	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie skrzynki S 1 - 4 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
123	d.1 analiza indywidualna	demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
124	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5 x 16 mm ² zasilanie rozdzielni RS 52	m m	 52,00	 52,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5 x 16 mm ² zasilanie rozdzielni RP1 22	m m	RAZEM 22,00	52,00 22,00
126	KNNR 5 d.1 0101-07	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż beton 22	m m	RAZEM 22,00	22,00 22,00
127	KNNR 5 d.1 1209-0202	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 6	otw. otw.	RAZEM 6,00	6,00 6,00
128	KNNR 5 d.1 1207-03	Wykucie brzd dla przewodów wtynkowych w betonie 300	m m	RAZEM 300,00	300,00 300,00
129	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie brzd o szerokości do 50 mm 300	m m	RAZEM 300,00	300,00 300,00
130	KNNR 5 d.1 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 22	otw. otw.	RAZEM 22,00	22,00 22,00
131	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3 x 1,5 mm ² 205	m m	RAZEM 205,00	205,00 205,00
132	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3 x 2,5 mm ² 60+215	m m	RAZEM 275,00	275,00 275,00
133	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5 x 2,5 mm ² 20	m m	RAZEM 20,00	20,00 20,00
134	KNNR 5 d.1 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3 x 4 mm ² 140	m m	RAZEM 140,00	140,00 140,00
135	KNNR 5 d.1 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5 x 6 mm ² 20	m m	RAZEM 20,00	20,00 20,00
136	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie brzd o szerokości do 25 mm 300	m m	RAZEM 300,00	300,00 300,00
137	KNNR 5 d.1 0406-01	Przycisk p-poż 1	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00 1,00
138	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - do pokoi np New T8 PLX 4x18W 32	kpl. kpl.	RAZEM 32,00	32,00 32,00
139	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -plafoniera łazienkowa z kloszem mlecznym hermetyczna IP65 ze źródłem światła świetlówka kompaktowa 24 W 17+4	kpl. kpl.	RAZEM 21,00	21,00 21,00
140	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa CUMULUS do 2x36 W EVG - korytarz z modułem awaryjnym 7	kpl. kpl.	RAZEM 7,00	7,00 7,00
141	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa CUMULUS do 2x36 W EVG - korytarz 4	kpl. kpl.	RAZEM 4,00	4,00 4,00
142	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa NT T8 PLX 2x18 W EVG - kuchnia pralnia - 4	kpl. kpl.	RAZEM 4,00	4,00 4,00
143	KNNR 5 d.1 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 104	szt. szt.	RAZEM 104,00	104,00 104,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 84	szt. szt.	RAZEM 84,00	104,00 84,00
145	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 20	szt. szt.	RAZEM 20,00	20,00 20,00
146	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 12	szt. szt.	RAZEM 12,00	12,00 12,00
147	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	RAZEM 6,00	6,00 6,00
148	KNNR 5 d.1 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 15	szt. szt.	RAZEM 15,00	15,00 15,00
149	KNNR 5 d.1 0306-04	Łączniki bistabilne 8	szt. szt.	RAZEM 8,00	8,00 8,00
150	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 25	szt. szt.	RAZEM 25,00	25,00 25,00
151	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 18	szt. szt.	RAZEM 18,00	18,00 18,00
152	KNR-W 5-08 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton kabel telefoniczny YTKSY - 2x2x0,5 mm ² 250	m m	RAZEM 250,00	250,00 250,00
153	KNR-W 5-08 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton kabel uniepalniony typu YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm ² 250	m m	RAZEM 250,00	250,00 250,00
154	KNR AL-01 d.1 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - np SAL 4001 2	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00 2,00
155	KNR AL-01 d.1 0403-05 analogia	Montaż gniazd pożarowych - np. PIP 1 A 2	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00 2,00
156	KNR AL-01 d.1 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu np DUR 4043 19	szt. szt.	RAZEM 19,00	19,00 19,00
157	KNR AL-01 d.1 0401-01	Montaż czujek pożarowych - ciepła np TUN 4043 3	szt. szt.	RAZEM 3,00	3,00 3,00
158	KNR AL-01 d.1 0403-02	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek np. G-40 22	szt. szt.	RAZEM 22,00	22,00 22,00
159	KNR AL-01 d.1 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego np. ROP 4001 1	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00 1,00
160	KNR-W 5-08 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton kabel informatyczny U/UTP kat 5e 250	m m	RAZEM 250,00	250,00 250,00
161	KNR-W 5-08 d.1 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym - kabel antenowy koncentryczny HFEK 75-1,02/4,6	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		260	m	260,00	
				RAZEM	260,00
162	KNR-W 5-08 d.1 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym - kabel monitoringu FTP - 4 pary 4x2xAWG24	m		
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
163	d.1 analiza indywidualna	montaż kamer wewnętrznych	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
164	KNNR 5 d.1 0308-01 analogia	Gniazda komputerowe 2xRJ45UTP	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
165	KNNR 5 d.1 0308-01 analogia	Gniazda telefoniczne RJ 11	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
166	KNNR 5 d.1 0308-01 analogia	Gniazda RTV/SAT	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
167	d.1 analiza indywidualna	Instalacja świetlna przyzywowa sprzężona z instalacją przyzywową audio - każdy pokój - lampka na karytarzu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
168	KNNR 5 d.1 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		400	m	400,00	
				RAZEM	400,00
169	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		400	m	400,00	
				RAZEM	400,00
170	KNNR 5 d.1 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,8	m ³	0,80	
				RAZEM	0,80
171	KNNR 5 d.1 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		30	otw.	30,00	
				RAZEM	30,00
172	KNNR 5 d.1 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		48	szt.	48,00	
				RAZEM	48,00
173	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		48	szt.	48,00	
				RAZEM	48,00
174	d.1 analiza indywidualna	Komplet pomiarów instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Remont i przebudowa budynku Internatu I piętro			
175	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,42*2,5+1,5*2,5+2,55*2*2,5+1,82*2,5	m ²	24,60	
				RAZEM	24,60
176	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poszerzenie otworów drzwiowych	m ³		
		2,05*2*0,28*0,05*2*17+0,9*0,05*16+1,45*0,05	m ³	2,74	
				RAZEM	2,74
177	KNR 4-01 d.2 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m ²	miejsc.		
		4	miejsc.	4,00	
				RAZEM	4,00
178	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		21,23*3+21,09*11+31,65*1,83+12,6	m ²	366,20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
179	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 8,53+12,37+8,81+4,53+2,74+3,75+1,8	m ² m ²	RAZEM 42,53	366,20 42,53
180	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,16*2*2,5+2,47*2*2,5-0,9*2+4,26*2*2,5+3,7*2*2,5-1,15*2,5-2,5*1,25+3,72*2*2,5+3,32*2*2,5-2,5*1,25-1,0*2+3,72*2*2,5+1,79*2*2,5-1,0*2*2	m ² m ²	RAZEM 103,78	103,78
181	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (42,53-1,8)*0,06	m ³ m ³	RAZEM 2,44	2,44
182	KNR 4-01 d.2 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 6	szt. szt.	RAZEM 6,00	6,00
183	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 23	szt. szt.	RAZEM 23,00	23,00
184	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,45*2,05	m ² m ²	RAZEM 2,97	2,97
185	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,1*5*0,28	m ³ m ³	RAZEM 2,94	2,94
186	KNR 4-01 d.2 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,05	m ² m ²	RAZEM 2,05	2,05
187	KNR 4-01 d.2 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,2*0,8*5*0,3+0,2*0,6*5*0,3	m ³ m ³	RAZEM 0,42	0,42
188	KNR 4-01 d.2 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,2*0,8*5*0,06+0,2*0,6*5*0,06	m ³ m ³	RAZEM 0,08	0,08
189	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km 24,6*0,15+2,744+366,2*0,01+2,444+2,94+2,05*0,15+0,42+103,78*0,015+0,81+1	m ³ m ³	RAZEM 19,57	19,57
190	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. 5*2*1,2+1,2	m m	RAZEM 13,20	13,20
191	KNR-W 2-02 d.2 0127-01 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 8 cm (1,72+1,88)*2,5*4-0,9*2,05*4+(1,8+2,48)*2,5*5-0,9*2,05*5+(2,38+1,32)*2,5-0,9*2,05+3,7*2,5+1,82*2,5+1,79*2,5-0,9*2,05-1,0*2,05*2+(1,5+3,72)*2*2,5-1*2*2*2	m ² m ²	RAZEM 110,73	110,73
192	KNR-W 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,8*2,05*0,25	m ³ m ³	RAZEM 0,41	0,41
193	KNR-W 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,8*2,05	m ² m ²	RAZEM 1,64	1,64
194	KNR 2-02 d.2 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 1,64*2*2+110,73*2	m ² m ²	RAZEM 228,02	228,02
195	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 5*17+2,45+2,05*2*2+0,8	m m	RAZEM 96,45	96,45
				RAZEM	96,45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
196	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 103,78	m ² m ²	 103,78	 103,78
197	KNR 0-19 d.2 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi na klatkach schodowych EI30 z samozamykaczem - drzwi w połowie oszklone - jedna część o szerokości 95 cm 1,45*2,05	m ² m ²	 2,97	 2,97
198	KNR-W 2-02 d.2 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe EI 30 z ościeżnicą płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wypełnione płyta wiórowa - okleinowane z zamkiem typu hotelowego na drzwiach oznaczenie dla osób niewidomych napis w pisowni brajla 1,0*2,05*16	m ² m ²	 32,80	 32,80
199	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 20	szt. szt.	 20,00	 20,00
200	KNNR 2 d.2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - wypełnione płyta wiórowa - łożenkowe 0,8*2*17+0,9*2*3	m ² m ²	 32,60	 32,60
201	KNR-W 2-17 d.2 0140-01 z.o. 3.3. 9902	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane 25	szt. szt.	 25,00	 25,00
202	KNR 2-02 d.2 2004-05 analogia	Obudowa pionów wod-kan płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 1,2*5*2,5+0,9*7*1,2+2,5*3*0,5*12+3*0,5*12	m ² m ²	 85,56	 85,56
203	KNR 2-02 d.2 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. 98,39	m ² m ²	 98,39	 98,39
204	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 98,39	m ² m ²	 98,39	 98,39
205	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (3,72+5,7)*2*2,5*3+(3,7+5,7)*2*2,5*11+(2,5+5,7)*2*2,5+31,65*2*2,5+1,83*2*2,5+1,0*1,82*8-1,0*2,05*2*16-2,5*1,25*16-1,3*1,25-1,45*2,05	m ² m ²	 761,06	 761,06
206	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity 17,8*2+17,7*2+3,1*4+21,1*5+16,6*5+4,1*5+10,9+3,0+2,9+4,5+8,8+3,7+12,4+3,7+4,5+57,2	m ² m ²	 404,00	 404,00
207	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - stare tynki 761,062	m ² m ²	 761,06	 761,06
208	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - nowe tynki (1,8+1,88)*2,5*4-0,9*2*4+(2,48+1,8)*2,5*5-0,9*2*5+1,4*2,5+2,38*2,5-0,9*2+3,7*2,5+1,79*2*2,5-1,0*2*2+3,24*2,5-0,9*2*2+1,15*2,5-1,0*2+18,1*2	m ² m ²	 137,52	 137,52
209	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 404,00	m ² m ²	 404,00	 404,00
210	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 761,06+137,52-241,31	m ² m ²	 657,27	 657,27
211	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 404,00	m ² m ²	 404,00	 404,00
212	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 404,00	m ² m ²	 404,00	 404,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
213	NNRNKB d.2 202 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - laperia 1,5m z tynku kamiennego typu "lakma" M/O30 31,65*2*2-1,0*2*16-1,45*2,0	m ²		
			m ²	91,70	
				RAZEM	91,70
214	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (1,72+1,8)*2*2,5*4-0,9*2*4+(2,4+1,72)*2*2,5*5-0,9*2*5+(2,3+1,32)*2*2,5-0,9*2+(2,29+1,98)*2*2,5-1,0*2+(1,16+2,47)*2*2,5-0,9*2+(2,47+1,8)*2*2,5-0,9*2+(1,5*2+2,14)*2*2-1,0*2*2	m ²		
			m ²	241,31	
				RAZEM	241,31
215	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem ściany 633,63-91,700	m ²		
			m ²	541,93	
				RAZEM	541,93
216	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity 404,00	m ²		
			m ²	404,00	
				RAZEM	404,00
217	KNR 2-02 d.2 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 60	m ²		
			m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
218	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 5 250,79	m ²		
			m ²	250,79	
				RAZEM	250,79
219	KNR-W 2-02 d.2 0609-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt piłśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - podkład pod panele podłogowe 250,79	m ²		
			m ²	250,79	
				RAZEM	250,79
220	NNRNKB d.2 202 2805-05 analogia	(z.VI) Posadzki z płytek terakotowych 63,17+1,62*2,5+1,2*2,5	m ²		
			m ²	70,22	
				RAZEM	70,22
221	NNRNKB d.2 202 2809-04 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm n 58,5	m		
			m	58,50	
				RAZEM	58,50
222	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe homogeniczne - o parametrach takich jak np wykładzina NORMA 43 z cokolikiem 10 cm wywinętym na ściane 96,67	m ²		
			m ²	96,67	
				RAZEM	96,67
223	NNRNKB d.2 202 2810-05 analogia	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych 24*0,15*1,2+24*0,3*1,2	m ²		
			m ²	12,96	
				RAZEM	12,96
224	NNRNKB d.2 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki schodów z płytek kamionkowych 7*2+2,5+2,5-1,5	m		
			m	17,50	
				RAZEM	17,50
225	KNR 4-01 d.2 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych 4,25*2	m		
			m	8,50	
				RAZEM	8,50
226	KNR AT-17 d.2 0104-01 analogia	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - parapety wraz ze szlifowaniem 3*0,06*17	m ²		
			m ²	3,06	
				RAZEM	3,06
227	KNR 4-01 d.2 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 Krotność = 1,2 17	szt.		
			szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
228	KNR-W 4-02 d.2 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 18	kpl.		
			kpl.	18,00	
				RAZEM	18,00
229	KNR 4-02 d.2 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 18	szt.		
			szt.	18,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230	KNR 4-02 d.2 0506-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	RAZEM	18,00
		80	m	80,00	
				RAZEM	80,00
231	KNR 0-35 d.2 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie (22K600/600, 22K/600/720)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
232	KNR 0-35 d.2 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie (22K600/800)	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
233	KNR 0-35 d.2 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie (22K600/920)	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
234	KNR 0-35 d.2 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie (22K600/1000)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
235	KNR 0-35 d.2 0213-05	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i wys. do 800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
236	KNR 0-35 d.2 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
		31	szt.	31,00	
				RAZEM	31,00
237	KNR 0-35 d.2 0215-04	Główce termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		31	szt.	31,00	
				RAZEM	31,00
238	KNR 0-35 d.2 0101-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych (CO i CWU)	m		
		190	m	190,00	
				RAZEM	190,00
239	KNR 0-35 d.2 0128-10	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		130	m	130,00	
				RAZEM	130,00
240	KNR 0-35 d.2 0101-05	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
241	KNR INSTAL d.2 0305-04	Rury przyłączone o śr.zewn. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego w brzdach	kol.		
		31	kol.	31,00	
				RAZEM	31,00
242	KNR 2-15 d.2 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieskalnych	m		
		130	m	130,00	
				RAZEM	130,00
243	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej i natryskowej	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
244	KNR 4-02 d.2 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
245	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
246	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
247	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
248	KNR 4-02 d.2 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
249	KNR 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż natrysku 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
250	KNR 2-15 d.2 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce - doliczyć szafkę 1 szt 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
251	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
252	KNR 2-15 d.2 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem do każdej umywalki doliczyć półpostument w tym 3 szt dla osób niepełnosprawnych 13	szt. szt.	 13,00	
				RAZEM	13,00
253	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego półokrągłe z kabiną ze szkła hartowanego 11	kpl. kpl.	 11,00	
				RAZEM	11,00
254	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' w tym 2 szt dla osób niepełnosprawnych 11	kpl. kpl.	 11,00	
				RAZEM	11,00
255	KNR 0-31 d.2 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie w tym 3 szt dla osób niepełnosprawnych 15	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
256	KNR 0-31 d.2 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie w tym 2 szt dla osób niepełnosprawnych 11	szt. szt.	 11,00	
				RAZEM	11,00
257	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 45	m m	 45,00	
				RAZEM	45,00
258	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 220	m m	 220,00	
				RAZEM	220,00
259	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm 11	szt. szt.	 11,00	
				RAZEM	11,00
260	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 26	szt. szt.	 26,00	
				RAZEM	26,00
261	KNR 0-31 d.2 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym 12	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
262	KNR 0-31 d.2 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 52	szt. szt.	 52,00	
				RAZEM	52,00
263	KNR 0-35 d.2 0105-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do pralek automatycznych o śr. zewn 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
264	KNR 0-13 d.2 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm 80	m m	 80,00	
				RAZEM	80,00
265	KNR 0-13 d.2 0129-02	Rurociągi o śr. 25 mm 70	m m	 70,00	
				RAZEM	70,00
266	KNR 0-35 d.2 0128-11 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 20 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		80	m	80,00	
				RAZEM	80,00
267	KNR 0-35 d.2 0128-12	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm 70	m m	70,00	
				RAZEM	70,00
268	KNR 0-35 d.2 0217-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm 36	szt. szt.	36,00	
				RAZEM	36,00
269	KNR 0-35 d.2 0217-04	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
270	KNR 2-15 d.2 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 150	m m	150,00	
				RAZEM	150,00
271	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 150	m m	150,00	
				RAZEM	150,00
272	d.2 analiza indywidualna	komplet uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalkach, toaletach i natryskach 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
273	KNR 2-17 d.2 0137-01 analogia	Wentylatory załączane wyłącznikiem światła z opóźnieniem 3 min 16	szt. szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
274	KNR 4-01 d.2 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 32	szt. szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
275	KNR 4-01 d.2 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 12*4	szt. szt.	48,00	
				RAZEM	48,00
276	KNR 4-01 d.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 190	m m	190,00	
				RAZEM	190,00
277	KNR 4-01 d.2 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 190	m m	190,00	
				RAZEM	190,00
278	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2	m ³ m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
279	KNNR 3 d.2 0304-02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem 0,25	m ³ m ³	0,25	
				RAZEM	0,25
280	KNNR 5 d.2 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - RG 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
281	KNNR 5 d.2 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie Rozdzielnice RP1 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
282	KNNR 5 d.2 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie Rozdzielnice RM 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
283	d.2 analiza indywidualna	demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
284	KNNR 5 d.2 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5 x 16 mm ² zasilanie rozdzielni RP1 i RM 22	m m	22,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
285	KNNR 5 d.2 0101-07	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 22	m m	RAZEM 22,00	22,00
286	KNNR 5 d.2 1209-0202	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 6	otw. otw.	RAZEM 6,00	6,00
287	KNNR 5 d.2 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 300	m m	RAZEM 300,00	300,00
288	KNNR 5 d.2 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 300	m m	RAZEM 300,00	300,00
289	KNNR 5 d.2 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 22	otw. otw.	RAZEM 22,00	22,00
290	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3 x 1,5 mm2 205	m m	RAZEM 205,00	205,00
291	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3 x 2,5 mm2 60+215	m m	RAZEM 275,00	275,00
292	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5 x 2,5 mm2 20	m m	RAZEM 20,00	20,00
293	KNNR 5 d.2 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3 x 4 mm2 140	m m	RAZEM 140,00	140,00
294	KNNR 5 d.2 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5 x 6 mm2 20	m m	RAZEM 20,00	20,00
295	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 300	m m	RAZEM 300,00	300,00
296	KNNR 5 d.2 0406-01	Przycisk p-poż 1	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
297	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - do pokoi np New T8 PLX 4x18W 32	kpl. kpl.	RAZEM 32,00	32,00
298	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -plafoniera łazienkowa z kloszem mlecznym hermetyczna IP65 ze źródłem światła świetlówka kompaktowa 24 W 17+4	kpl. kpl.	RAZEM 21,00	21,00
299	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa CUMULUS do 2x36 W EVG - korytarz z modułem awaryjnym 7	kpl. kpl.	RAZEM 7,00	7,00
300	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa CUMULUS do 2x36 W EVG - korytarz 4	kpl. kpl.	RAZEM 4,00	4,00
301	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa NT T8 PLX 2x18 W EVG - kuchnia pralnia - 4	kpl. kpl.	RAZEM 4,00	4,00
302	KNNR 5 d.2 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 104	szt. szt.	RAZEM 104,00	104,00
303	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 84	szt. szt.	RAZEM 84,00	84,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
304	KNNR 5 d.2 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 20	szt. szt.	RAZEM 20,00	84,00 20,00
305	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 12	szt. szt.	RAZEM 12,00	12,00
306	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	RAZEM 6,00	6,00
307	KNNR 5 d.2 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 15	szt. szt.	RAZEM 15,00	15,00
308	KNNR 5 d.2 0306-04	Łączniki bistabilne 8	szt. szt.	RAZEM 8,00	8,00
309	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 25	szt. szt.	RAZEM 25,00	25,00
310	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 18	szt. szt.	RAZEM 18,00	18,00
311	KNR-W 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton kabel telefoniczny YTKSY - 2x2x0,5 mm ² 250	m m	RAZEM 250,00	250,00
312	KNR-W 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton kabel uniepalniony typu YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm ² 250	m m	RAZEM 250,00	250,00
313	KNR AL-01 d.2 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - np SAL 4001 2	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00
314	KNR AL-01 d.2 0403-05 analogia	Montaż gniazd pożarowych - np. PIP 1 A 2	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00
315	KNR AL-01 d.2 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu np DUR 4043 19	szt. szt.	RAZEM 19,00	19,00
316	KNR AL-01 d.2 0401-01	Montaż czujek pożarowych - ciepła np TUN 4043 3	szt. szt.	RAZEM 3,00	3,00
317	KNR AL-01 d.2 0403-02	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek np. G-40 22	szt. szt.	RAZEM 22,00	22,00
318	KNR AL-01 d.2 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego np. ROP 4001 1	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
319	KNR-W 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton kabel informatyczny U/UTP kat 5e 250	m m	RAZEM 250,00	250,00
320	KNR-W 5-08 d.2 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym - kabel antenowy koncentryczny HFEK 75-1,02/4,6 260	m m	RAZEM 260,00	260,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
321	KNR-W 5-08 d.2 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym - kabel monitoringu FTP - 4 pary 4x2xAWG24 35	m m	 35,00	 35,00
				RAZEM	35,00
322	d.2 analiza indywidualna	montaż kamer wewnętrznych 3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
323	KNNR 5 d.2 0308-01 analogia	Gniazda komputerowe 2xRJ45UTP 16	szt. szt.	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
324	KNNR 5 d.2 0308-01 analogia	Gniazda telefoniczne RJ 11 16	szt. szt.	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
325	KNNR 5 d.2 0308-01 analogia	Gniazda RTV/SAT 16	szt. szt.	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
326	KNNR 5 d.2 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 400	m m	 400,00	 400,00
				RAZEM	400,00
327	d.2 analiza indywidualna	Instalacja świetlna przyzywowa sprzężona z instalacją przyzywową audio - każdy pokój - lampka na karytarzu 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
328	KNNR 5 d.2 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 400	m m	 400,00	 400,00
				RAZEM	400,00
329	KNNR 5 d.2 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,8	m ³ m ³	 0,80	 0,80
				RAZEM	0,80
330	KNNR 5 d.2 1209-0201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 30	otw. otw.	 30,00	 30,00
				RAZEM	30,00
331	KNNR 5 d.2 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 48	szt. szt.	 48,00	 48,00
				RAZEM	48,00
332	KNNR 5 d.2 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 48	szt. szt.	 48,00	 48,00
				RAZEM	48,00
333	d.2 analiza indywidualna	Komplet pomiarów instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
3		Remont i przebudowa administracja, wc, salka, holl			
334	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 8	m ² m ²	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
335	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 16	szt. szt.	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
336	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,54*2,05+1,8*2,05	m ² m ²	 6,85	 6,85
				RAZEM	6,85
337	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,2*0,5*2,05+0,07*0,15*2,05+2,75*0,2*3+0,97*0,2*3+0,5	m ³ m ³	 3,54	 3,54
				RAZEM	3,54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
338	KNR 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2,4*8	m		
			m	19,20	
				RAZEM	19,20
339	KNR 2-02 d.3 0121-05	Ścianki działowe z pustaków szklanych, 20x20x5 cm 0,4*2*4	m ²		
			m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
340	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2,58*2+2,07+1,13*2+1,0+3,7+3,64+1,2)*3	m ²		
			m ²	57,090	
				RAZEM	57,090
341	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,5*2*2+1,82*2*2+1,13*2*2+1,0*2*2-0,9*2*3	m ²		
			m ²	20,40	
				RAZEM	20,40
342	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,19+4,17+8,84+12,55+1,33+0,93+5,5+1,49+6,48+8,84+11,98	m ²		
			m ²	66,30	
				RAZEM	66,30
343	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4,44	m ²		
			m ²	4,44	
				RAZEM	4,44
344	KNR 4-01 d.3 0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 3,54+53,49*0,14+20,40*0,02+66,3*0,01+4,44*0,02+0,5	m ³		
			m ³	12,6884	
				RAZEM	12,6884
345	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 12,69	m ³		
			m ³	12,69	
				RAZEM	12,69
346	KNR-W 2-02 d.3 0127-03 z. sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm (do 3 m2 w jednym miejscu) 3,7*3+3,78*3-1,0*2*2	m ²		
			m ²	18,44	
				RAZEM	18,44
347	KNR-W 2-02 d.3 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm 1,16*3+1,0*3-0,9*2	m ²		
			m ²	4,68	
				RAZEM	4,68
348	KNR 0-14 d.3 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 0,3*2*2*3	m ²		
			m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
349	KNR 2-02 d.3 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 5*2+5,1*8	m		
			m	50,80	
				RAZEM	50,80
350	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wypełnione płytą wiórową 0,9*2*6	m ²		
			m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
351	KNR 2-02 d.3 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wypełnione płytą wiórową na drzwiach oznaczenie dla osób niewidomych napis w pisowni brajla 0,9*2*2+0,8*2*2	m ²		
			m ²	6,80	
				RAZEM	6,80
352	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - profil ciepły - jedno skrzydło 1,0 m 1,8*2,05	m ²		
			m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
353	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - profil zimny - jedno skrzydło 1,0 m 1,5*2,05	m ²		
			m ²	3,08	
				RAZEM	3,08
354	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie EI 30 - profil zimny - jedno skrzydło 1,0 m 1,5*2,05	m ²		
			m ²	3,08	
				RAZEM	3,08
355	KNNR 3 d.3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - przesuwnych 3,5*2,2	m ²		
			m ²	7,70	
				RAZEM	7,70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
356	KNR 4-01 d.3 0716-0101	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wariant 2 8+0,8*2*2+3,7*2*3+3,64*2*3+1,16*2*3+1,0*2*3-1,0*2*4-0,9*2*2	m ² m ²	 56,60	 56,60
				RAZEM	56,60
357	KNR 4-01 d.3 0708-0101	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm - wariant 2 8*3+2,0*2*8	m m	 56,00	 56,00
				RAZEM	56,00
358	KNR 4-01 d.3 0322-02 analogia	Obsadzenie - wentylatory łazienkowe z opóźnieniem 3 min - zał wyłącznikiem światła 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
359	KNR 0-12 d.3 0829-02	Licowanie ścian płytkami w wymiarach - na klej (2,37*4+1,76*2+1,96*2+1,0*2*1,1*2)*2-1,0*2*2-0,9*2*2	m ² m ²	 35,04	 35,04
				RAZEM	35,04
360	NNRNKB 2- d.3 02 0842- 0100	(z.VII) osadzenie listew wykończających progowych 8*1+1,5+1,8+1,2	m m	 12,50	 12,50
				RAZEM	12,50
361	KNR 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (3,2*2+3,75*2+7,07*2+3,75*2+3,33*2+3,77*2+3,7+2,23*2+2,37*2*2+1,76+1,96+6,37*2+7,65*2+7,8*2+2,46*2+11,5*2+5,7*2+7,6*2+11,5*2)*3-3*1,45*8-1,8*1,45	m ² m ²	 539,37	 539,37
				RAZEM	539,37
362	KNR 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity 15,11+1,88+48,89+3,97+4,65+8,26+12,55+26,65+12+7,6*11,5+11,5*5,7	m ² m ²	 286,91	 286,91
				RAZEM	286,91
363	NNRNKB 2- d.3 02 1134- 0101	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 2 286,91	m ² m ²	 286,91	 286,91
				RAZEM	286,91
364	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 286,91	m ² m ²	 286,910	 286,910
				RAZEM	286,910
365	NNRNKB 2- d.3 02 1134- 0201	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 2 539,37	m ² m ²	 539,37	 539,37
				RAZEM	539,37
366	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 539,37-1,76*2-1,96*2-2,37*2*3	m ² m ²	 517,71	 517,71
				RAZEM	517,71
367	KNR 0-17 d.3 2609-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5*10+3*7+5,5+5,8+4+5,9*8+2,2*2+3,5+3*11	m m	 174,40	 174,40
				RAZEM	174,40
368	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem sufitu 286,91	m ² m ²	 286,91	 286,91
				RAZEM	286,91
369	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem ściany 517,71	m ² m ²	 517,71	 517,71
				RAZEM	517,71
370	KNR 2-02 d.3 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 40	m ² m ²	 40,00	 40,00
				RAZEM	40,00
371	KNR 4-01 d.3 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 11,5*5,7+11,5*7,6	m ² m ²	 152,95	 152,95
				RAZEM	152,95
372	KNR-W 2-02 d.3 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów 152,95	m ² m ²	 152,95	 152,95
				RAZEM	152,95
373	KNR 4-01 d.3 1212-2801	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - wariant 2	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38	m	38,00	
				RAZEM	38,00
374	NNRNKB 2-d.3 02 2805-0500 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 15,11+48,89+3,97+4,65+1,88	m ² m ²	 74,500	
				RAZEM	74,500
375	NNRNKB d.3 202 2809-04 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm 7,65*2+6,37*2+7,8*2+2,46+3,85*2-1*7-1,5*4	m m	 40,80	
				RAZEM	40,80
376	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 133,96	m ² m ²	 133,96	
				RAZEM	133,96
377	NNRNKB d.3 202 2810-05 analogia	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych 6*0,15*1,2+6*0,3*1,2	m ² m ²	 3,24	
				RAZEM	3,24
378	KNNR 2 d.3 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel AC - 5 8,26+12,55+26,65+12	m ² m ²	 59,460	
				RAZEM	59,460
379	KNR 0-14 d.3 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - obniżenie sufitu przy oprawach sufitowych 5*2*6+1,5*1,5*2	m ² m ²	 64,50	
				RAZEM	64,50
380	KNR 2-02 d.3 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 5,75*3+4*3	m ² m ²	 29,25	
				RAZEM	29,25
381	KNR 2-02 d.3 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach 5,75*3+4*3+2*2	m ² m ²	 33,25	
				RAZEM	33,25
382	KNR 4-03 d.3 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 140	m m	 140,00	
				RAZEM	140,00
383	KNR AT-17 d.3 0104-01 analogia	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - parapety wraz ze szlifowaniem 3*0,06*11	m ² m ²	 1,98	
				RAZEM	1,98
384	KNR 4-01 d.3 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² Krotność = 1,2 17	szt. szt.	 17,00	
				RAZEM	17,00
385	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 100	m m	 100,00	
				RAZEM	100,00
386	KNR 4-03 d.3 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - wariant 1 280	m m	 280,00	
				RAZEM	280,00
387	KNR 4-03 d.3 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 24	szt. szt.	 24,00	
				RAZEM	24,00
388	KNR 4-03 d.3 0307-0101	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - wariant 2 12	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
389	KNR 4-03 d.3 0606-03 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw 30	szt. szt.	 30,00	
				RAZEM	30,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
390	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa z modułem awaryjnym 6	kpl. kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
391	analiza indywidualna d.3	oprawy ledowe - montowane na boku wnek 6	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
392	KNR 4-03 d.3 0601-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub póthermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie - wariant 1 - plafoniery 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
393	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3,00	
				RAZEM	3,00
394	KNNR-W 0- d.3 09 1202- 0700	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1,00	
				RAZEM	1,00
395	KNNR-W 0- d.3 09 1202- 0800	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - następny pomiar 4	pomiar pomiar	4,00	
				RAZEM	4,00
396	KNR-W 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton kabel uniepalniony typu YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm ² 250	m m	250,00	
				RAZEM	250,00
397	KNR AL-01 d.3 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - np SAL 4001 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
398	KNR AL-01 d.3 0403-05 analogia	Montaż gniazd pożarowych - np. PIP 1 A 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
399	KNR AL-01 d.3 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu np DUR 4043 11	szt. szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
400	KNR AL-01 d.3 0401-01	Montaż czujek pożarowych - ciepła np TUN 4043 11	szt. szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
401	KNR AL-01 d.3 0403-02	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek np. G-40 22	szt. szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
402	KNR AL-01 d.3 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego np. ROP 4001 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
403	analiza indywidualna d.3	Montaż i uruchomienie centrali p-poż POLON 4200 - doliczyć przeszkolenie pracownika 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
404	analiza indywidualna d.3	montaż w kłapy dymowej na klatce schodowej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
405	KNR-W 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton kabel telefoniczny YTKSY - 2x2x0,5 mm ² 300	m m	300,00	
				RAZEM	300,00
406	analiza indywidualna d.3	Montaż i uruchomienie centrali telefonicznej o parametrach takich jak np centrala typu OPTIMA 1	kpl. kpl.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
407	d.3 analiza indywidualna	montaż kamer wewnętrznych	kpl.	RAZEM	1,00
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
408	KNR-W 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym - kabel monitoringu FTP - 4 pary 4x2xAWG24 75	m		
			m	75,00	
				RAZEM	75,00
409	d.3 analiza indywidualna	montaż kamer zewnętrznych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
410	d.3 analiza indywidualna	montaż rejestratora wraz z monitorem i dyskiem twardym na 16 kamer	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
411	d.3 analiza indywidualna	montaż głównej rozdzielni sygnału RTV wraz ze wzmacniaczem oraz anteny satelitarnej do odbioru sygnału satelitarnego + dekoder	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
412	KNR 4-02 d.3 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm - wariant 1	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
413	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
414	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
415	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
416	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
417	KNR 4-02 d.3 0235-07 analogia	Demontaż natrysku	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
418	KNR 4-02 d.3 0237-03	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
419	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
420	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
421	KNR 2-15 d.3 0107-01 analogia	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
422	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm w tym 1 szt dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
423	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - wariant	szt.		
		1			
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
424	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciсковą 8	m m	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
425	KNR 0-13 d.3 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm 26	m m	 26,00	 26,00
				RAZEM	26,00
426	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
427	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' w tym 1 szt dla osób niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
428	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowymw tym jedna dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
429	KNR 2-15 d.3 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym z obudowanym syfonem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
430	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
431	KNR 0-31 d.3 0106-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 28 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych 10	szt. szt.	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
432	KNR-W 2-15 d.3 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne 10	szt. szt.	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
433	KNR-W 2-15 d.3 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 10	szt. szt.	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
434	KNR 2-15 d.3 0403-05	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.1,1/2" o połączeniach spawanych na ścianach budynku 62,5	m m	 62,50	 62,50
				RAZEM	62,50
435	KNR 2-15 d.3 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 88,5	m m	 88,50	 88,50
				RAZEM	88,50
436	d.3 analiza indywidualna	komplet uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalkach, toaletach 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
4		Remont kuchni			
437	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 4	m ² m ²	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
438	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 14	szt. szt.	 14,00	 14,00
				RAZEM	14,00
439	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,54*2,05	m ² m ²	 3,16	 3,16
				RAZEM	3,16
440	KNR 4-01 d.4 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,54*2,05*3	m ² m ²	 9,47	 9,47
				RAZEM	9,47
441	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*0,5*0,28+1,55*0,5*0,4	m ³ m ³	 0,45	 0,45
				RAZEM	0,45
442	KNR 4-01 d.4 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,5*3	m ² m ²	 7,500	 7,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
443	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	RAZEM	7,500
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
444	KNR 4-01 d.4 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		1,55*0,25*0,25	m ³	0,10	
				RAZEM	0,10
445	KNR 4-01 d.4 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		0,3*0,2*1,55*3	m ³	0,28	
				RAZEM	0,28
446	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		14,02+2,34+7,68+4,39+2,33+12,94+12,37+6,79+42,53+14,29+2,56+13,32	m ²	135,56	
				RAZEM	135,56
447	KNR 4-01 d.4 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		4*0,02+0,45+7,5*0,08+0,1+0,28+0,5	m ³	2,01	
				RAZEM	2,01
448	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2,01	m ³	2,01	
				RAZEM	2,01
449	KNR 4-01 d.4 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1,8*0,2*0,12*2+1,2*0,2*0,12	m ³	0,12	
				RAZEM	0,12
450	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,8*2+1,2	m	4,80	
				RAZEM	4,80
451	KNR 2-02 d.4 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
		3,6*0,17*0,26*13	m ³	2,07	
				RAZEM	2,07
452	KNR 2-02 d.4 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m ³		
		9,7*0,35+4,71*0,1	m ³	3,87	
				RAZEM	3,87
453	KNR 2-02 d.4 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
		9,7*0,10+4,71*0,1	m ³	1,44	
				RAZEM	1,44
454	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²		
		9,7+4,71	m ²	14,41	
				RAZEM	14,41
455	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		9,7+4,71	m ²	14,41	
				RAZEM	14,41
456	KNR 2-02 d.4 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
		9,7+4,71	m ²	14,41	
				RAZEM	14,41
457	KNR-W 2-02 d.4 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
		1,23*3+0,5*3-1,0*2	m ²	3,19	
				RAZEM	3,19
458	KNR 0-14 d.4 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		0,3*2*2*3	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
459	KNR 2-02 d.4 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		5,1*11+5*3	m	71,10	
				RAZEM	71,10
460	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wypełnione płytą wiórową	m ²		
		0,9*2*10	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
461	KNR 2-02 d.4 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wypełnione płytą wiórową	m ²		
		0,9*2+0,8*2*3	m ²	6,60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
462	KNR 0-19 d.4 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia materiał z rozbiórki 1,54*2,05	m ² m ²	RAZEM 3,16	6,60 3,16
463	KNR 4-01 d.4 0716-0101	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - wariant 2 3,19*2+4	m ² m ²	RAZEM 10,38	10,38
464	KNR 4-01 d.4 0708-0101	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm - wariant 2 14*2*2+1,0*11+0,9*3	m m	RAZEM 69,70	69,70
465	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obsadzenie - wentylatory łazienkowe z opóźnieniem 3 min - zał wyłącznikiem światła 2	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00
466	KNR 0-12 d.4 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach - na klej 2,71*2*2+1,94*2*2-1,0*2	m ² m ²	RAZEM 16,60	16,60
467	NNRNKB 2- d.4 02 0842- 0100	(z.VII) osadzenie listew wykończających progowych 1,23+1,54+1,0*2	m m	RAZEM 4,77	4,77
468	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (2,5*2+4,65*2+3*2+1,23*2+3,85*2+4,85*2+1,94*2+2,71*2+3,73*2+2,06*2+4,18*2+3,72*2+2,33*2+1,0*2+1,75*2+3,85*2+1,75*2+5,43*2+1,95*2+3,9*2+3,7*2+4,35*2+1,23*2+2,05*2+5,55*2+7,64*2)*3-3*1,45*6	m ² m ²	RAZEM 483,30	483,30
469	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufity 3,78+4,55+3,6+14,02+2,34+7,68+4,39+2,33+12,94+12,37+6,79+42,53+14,29+2,56+13,32	m ² m ²	RAZEM 147,49	147,49
470	NNRNKB 2- d.4 02 1134- 0101	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 2 147,49	m ² m ²	RAZEM 147,49	147,49
471	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 147,49	m ² m ²	RAZEM 147,490	147,490
472	NNRNKB 2- d.4 02 1134- 0201	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 2 483,30	m ² m ²	RAZEM 483,30	483,30
473	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 483,30	m ² m ²	RAZEM 483,30	483,30
474	KNR 0-17 d.4 2609-08 analogia	wykonanie wyobleń pomiędzy ścianą i podłogą 2,5*2+4,65*2+3*2+1,23*2+3,85*2+4,85*2+1,94*2+2,71*2+3,73*2+2,06*2+4,18*2+3,72*2+2,33*2+1,0*2+1,75*2+3,85*2+1,75*2+5,43*2+1,95*2+3,9*2+3,7*2+4,35*2+1,23*2+2,05*2+5,55*2+7,64*2-1,0*2*19-0,9*2*4	m m	RAZEM 124,60	124,60
475	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu 147,49	m ² m ²	RAZEM 147,49	147,49
476	KNR 2-02 d.4 1506-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami poliuretanowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (2,5*2+4,65*2+3*2+1,23*2+3,85*2+4,85*2+1,94*2+2,71*2+3,73*2+2,06*2+4,18*2+3,72*2+2,33*2+1,0*2+1,75*2+3,85*2+1,75*2+5,43*2+1,95*2+3,9*2+3,7*2+4,35*2+1,23*2+2,05*2+5,55*2+7,64*2)*2-3*0,9*6-2,71*2*2-1,94*2*2-1,0*2*19-0,9*2*4	m ² m ²	RAZEM 259,60	259,60
				RAZEM	259,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
477	KNR 4-01 d.4 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 70*0,65*0,15*2	m ² m ²	 13,65	
				RAZEM	13,65
478	KNR 4-01 d.4 1212-2801	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - wariant 2 20	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
479	NNRNKB 2- d.4 02 2805- 0500	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - wariant 1 - antypoślizgowe 147,49-7,68+2,5	m ² m ²	 142,310	
				RAZEM	142,310
480	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 147,49	m ² m ²	 147,49	
				RAZEM	147,49
481	NNRNKB d.4 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 12*0,17*1,2+12*0,27*1,2+1,2*0,5	m ² m ²	 6,94	
				RAZEM	6,94
482	KNNR 2 d.4 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel AC - 5 7,68	m ² m ²	 7,680	
				RAZEM	7,680
483	KNR 4-03 d.4 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 20	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
484	KNR 4-01 d.4 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 20	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
485	KNR 4-03 d.4 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabełkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - wariant 1 40	m m	 40,00	
				RAZEM	40,00
486	KNR 4-03 d.4 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
487	KNR 4-03 d.4 0307-0101	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - wariant 2 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
488	KNR 4-03 d.4 0606-05 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw s - hermetyczne 20	szt. szt.	 20,00	
				RAZEM	20,00
489	KNR 4-03 d.4 0601-03 analogia	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie - plafonierey 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
490	d.4 analiza indywidualna	komplet pomiarów instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
5		Remont części piwnicy - zaplecza kuchni			
491	KNR 4-01 d.5 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 2	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
492	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
493	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25	m ³ m ³	 0,25	
				RAZEM	0,25
494	KNR 4-01 d.5 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
495	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
496	KNR 2-02 d.5 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
		14+10,4+1,05+2,6+7,57+15,58+12,82-5,9	m ²	58,12	
				RAZEM	58,12
497	KNR 2-02 d.5 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		5,1*6	m	30,60	
				RAZEM	30,60
498	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wypełnione płytą wiórową 0,9*2*6	m ²		
			m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
499	KNR 4-01 d.5 0716-0101	Tynki wewnętrznych zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wariant 2	m ²		
		4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
500	KNR 4-01 d.5 0708-0101	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm - wariant 2	m		
		6*5	m	30,00	
				RAZEM	30,00
501	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		(6,25*2+2,5*2+3,66*2+5,55*2+3,72*2+2,68*2+2,7*2+1,09*2+2,38*2+3,18*2+2,38*2+3,7*2+4,21*2+3,88*2+3,7*2+1,1*2+1*2)*2,2-1*2*2*7	m ²	208,19	
				RAZEM	208,19
502	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity	m ²		
		58,12	m ²	58,12	
				RAZEM	58,12
503	NNRNKB 2- d.5 02 1134- 0101	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 2	m ²		
		58,12	m ²	58,12	
				RAZEM	58,12
504	NNRNKB 2- d.5 02 1134- 0201	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 2	m ²		
		208,19	m ²	208,19	
				RAZEM	208,19
505	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu	m ²		
		58,12	m ²	58,12	
				RAZEM	58,12
506	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem ścian	m ²		
		208,19	m ²	208,19	
				RAZEM	208,19
507	KNR 4-01 d.5 1212-2801	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - wariant 2	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
508	NNRNKB 2- d.5 02 2805- 0500	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant 1 - zwykle	m ²		
		58,12	m ²	58,120	
				RAZEM	58,120
509	NNRNKB d.5 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		6,25*2+2,5*2+3,66*2+5,55*2+3,72*2+2,68*2+2,7*2+1,09*2+2,38*2+3,18*2+2,38*2+3,7*2+4,21*2+3,88*2+3,7*2+1,1*2+1*2-1*2*2*7	m	79,36	
				RAZEM	79,36
510	KNR 4-03 d.5 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
511	KNR 4-01 d.5 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		20	m	20,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
512	KNR 4-03 d.5 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt,YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - wariant 1 30	m m	RAZEM 30,00	20,00 30,00
513	KNR 4-03 d.5 0307-0101	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - wariant 2 5	szt. szt.	5,00	5,00
514	KNR 4-03 d.5 0601-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półtermicznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie - wariant 1 6	szt. szt.	6,00	6,00
515	d.5 analiza indywidualna	komplet pomiarów instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
6		Remont i przebudowa budynku kotłowni			
516	KNR 4-01 d.6 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 4	m ² m ²	4,00	4,00
517	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 7	szt. szt.	7,00	7,00
518	KNR 4-01 d.6 0354-05 analogia	rozbiórka schodów stalowych 4,2	m ² m ²	4,20	4,20
519	KNR 4-01 d.6 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,8*2,2*0,38+1,0*2,05*0,25+1,5*1,65*0,4+1,8*1,65*2*0,4+1,0*2*0,38	m ³ m ³	6,14	6,14
520	KNR 4-01 d.6 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2,79+1,78+3,46+1,0)*3	m ² m ²	27,090	27,090
521	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1,44*2*2+1,0*2*2*2+1,96*2*2-0,8*2-1,0*2	m ² m ²	18,00	18,00
522	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14,49+3,9+4,5+3,96	m ² m ²	26,85	26,85
523	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 9,54	m ² m ²	9,54	9,54
524	KNR 4-01 d.6 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 1,2*1,1*0,6	m ³ m ³	0,79	0,79
525	KNR 4-01 d.6 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 4*0,02+6,14+27,09*0,15+18*0,02+26,85*0,01+9,54*0,02+0,79+0,5	m ³ m ³	12,39	12,39
526	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 12,39	m ³ m ³	12,39	12,39
527	KNR 2-02 d.6 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m ³ - ręczne układanie betonu 1,1*1,0*0,5	m ³ m ³	0,55	0,55
528	KNR 2-02 d.6 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne 0,057	t t	0,06	0,06
529	KNR-W 2-05 d.6 0101-01 analogia	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - słup 114/ 8 mm 0,08	t t	0,08	0,08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
530	KNR 4-01 d.6 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 13*2*0,25*0,2*0,2+2*0,25*0,3*0,2	m ³ m ³	RAZEM 0,29	0,08 0,29
531	KNR 4-01 d.6 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 280 mm 12,00	m m	RAZEM 12,00	12,00
532	KNR 4-01 d.6 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 8,8*13	m m	RAZEM 114,40	114,40
533	KNR 2-02 d.6 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu B-20 8,4*11,72	m ² m ²	RAZEM 98,45	98,45
534	KNR 2-02 d.6 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = -2 8,4*11,72	m ² m ²	RAZEM 98,45	98,45
535	KNR 2-02 d.6 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne 10 mm 0,310	t t	RAZEM 0,31	0,31
536	KNR 4-01 d.6 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 2,1*0,2*0,12*2+1,8*0,2*0,12	m ³ m ³	RAZEM 0,14	0,14
537	KNR 4-01 d.6 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2,1*2*3+1,8*2	m m	RAZEM 16,20	16,20
538	KNR 2-02 d.6 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 6 cm 57,64+39,12	m ² m ²	RAZEM 96,76	96,76
539	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 96,76	m ² m ²	RAZEM 96,76	96,76
540	KNR 2-02 d.6 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro 96,76	m ² m ²	RAZEM 96,76	96,76
541	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 96,76	m ² m ²	RAZEM 96,76	96,76
542	KNR-W 2-02 d.6 0127-03 z. sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (do 3 m2 w jednym miejscu) 2,5*3-1*2+11,71*3-1*2	m ² m ²	RAZEM 38,63	38,63
543	KNR-W 2-02 d.6 0127-03 z. sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm (do 3 m2 w jednym miejscu) (1,61+1,08*2+1,4*2)*3-0,9*2*2	m ² m ²	RAZEM 16,11	16,11
544	KNR 0-14 d.6 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 0,3*2*2*3	m ² m ²	RAZEM 3,60	3,60
545	KNR 2-02 d.6 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 5*3+5,1*3	m m	RAZEM 30,30	30,30
546	KNR 0-19 d.6 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1,8*1,65*2	m ² m ²	RAZEM 5,94	5,94
547	KNR 0-19 d.6 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,5*1,65*1	m ²	2,48	
				RAZEM	2,48
548	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wypełnione płytą wiórową na drzwiach oznaczenie dla osób niewidomych napis w pisowni brajla 0,9*2*2+0,8*2	m ²		
			m ²	5,20	
				RAZEM	5,20
549	KNR 2-02 d.6 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wypełnione płytą wiórową na drzwiach oznaczenie dla osób niewidomych napis w pisowni brajla 0,9*2*2+0,8*2*2	m ²		
			m ²	6,80	
				RAZEM	6,80
550	KNR 0-19 d.6 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - profil ciepły - jedno skrzydło 1,0 m 1,2*2,05	m ²		
			m ²	2,46	
				RAZEM	2,46
551	KNR 0-19 d.6 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - profil zimny - jedno skrzydło 1,0 m 1,1*2,05	m ²		
			m ²	2,26	
				RAZEM	2,26
552	KNR 4-01 d.6 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 16,11*2+38,63*2+4	m ²		
			m ²	113,48	
				RAZEM	113,48
553	KNR 4-01 d.6 0708-0101	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm - wariant 2 2*2*7+1*5+0,9*2+0,8	m		
			m	35,60	
				RAZEM	35,60
554	KNR 4-01 d.6 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,8+2,2*2	m		
			m	6,20	
				RAZEM	6,20
555	KNR 4-01 d.6 0322-02 analogia	Obsadzenie - wentylatory łazienkowe z opóźnieniem 3 min - zał wyłącznikiem światła 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
556	KNR 0-12 d.6 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach - na klej (3,46*2*2+2,8*2*2+1,4*2*2+1,0*2*2+1,9*2+1,6*2*2+0,8*2+1,25*2+0,5*2*2)*2-1,0*2*3-0,9*2*4+0,5*2*2	m ²		
			m ²	90,68	
				RAZEM	90,68
557	NNRNKB 2- d.6 02 0842- 0100	(z.VII) osadzenie listew wykończających progowych 1*3	m		
			m	3,00	
				RAZEM	3,00
558	KNR 4-01 d.6 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (3,46*2*2+2,8*2*2+5,7*2+3,21*2+1,57*2+3*2+2,8*2+4,92*2+3,36*2+11,71*2)*3-2,5*1,65*4-1,5*1,5-1,8*1,65*2	m ²		
			m ²	268,05	
				RAZEM	268,05
559	KNR 0-14 d.6 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 57,64+39,12+1,34+3,06+18,13+9,45+9,28+1,57*3,00	m ²		
			m ²	142,73	
				RAZEM	142,73
560	NNRNKB 2- d.6 02 1134- 0101	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 2 133,96	m ²		
			m ²	133,96	
				RAZEM	133,96
561	NNRNKB 2- d.6 02 1134- 0201	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 2 272,43	m ²		
			m ²	272,43	
				RAZEM	272,43
562	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 268,05+11,71*2*3+1,4*2*2*1+1,0*2*2*1+0,5*2*2*1+1,6*2*1+2,5*3+2,5*1-90,68	m ²		
			m ²	272,43	
				RAZEM	272,43
563	KNR 0-17 d.6 2609-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,2*4+1,8+3*4+2*14+1*7+1,5+1,65*7*2+1,2*4+0,9*4*2	m		
			m	94,20	
				RAZEM	94,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
564 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem sufitu 142,73	m ²		
			m ²	142,73	
				RAZEM	142,73
565 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem ściany 272,43	m ²		
			m ²	272,43	
				RAZEM	272,43
566 d.6	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 15,6	m ²		
			m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
567 d.6	KNR 4-01 1212-2801	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - wariant 2 40	m		
			m	40,00	
				RAZEM	40,00
568 d.6	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 50	m ²		
			m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
569 d.6	NNRNKB 2-02 2805-0500 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych - antypoślizgowe 9,28+9,45+18,13+3,06+1,34	m ²		
			m ²	41,260	
				RAZEM	41,260
570 d.6	NNRNKB 202 2809-04 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm 5,7*2+3,16*2+1,8*2-1*4-1,2*2	m		
			m	14,92	
				RAZEM	14,92
571 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 41,26	m ²		
			m ²	41,26	
				RAZEM	41,26
572 d.6	NNRNKB 202 2805-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych - podest i podjazd - antypoślizgowe 1,5*2,25+1,2*2,5+4*0,15+1,35*0,15	m ²		
			m ²	7,18	
				RAZEM	7,18
573 d.6	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej wraz z listwami - o parametrach takich jak np wykładzina - GAMRAT SPORT 39,12+57,64	m ²		
			m ²	96,76	
				RAZEM	96,76
574 d.6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 96,76	m ²		
			m ²	96,76	
				RAZEM	96,76
575 d.6	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 140	m		
			m	140,00	
				RAZEM	140,00
576 d.6	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 100	m		
			m	100,00	
				RAZEM	100,00
577 d.6	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabełkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - wariant 1 220	m		
			m	220,00	
				RAZEM	220,00
578 d.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 16	szt.		
			szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
579 d.6	KNR 4-03 0307-0101	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - wariant 2 9	szt.		
			szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
580 d.6	KNR 4-03 0606-03 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw 19	szt.		
			szt.	19,00	
				RAZEM	19,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
581	KNR 4-03 d.6 0602-03 analogia	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie - zewnętrzne halogenowe z czujnikiem ruchu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
582	KNR 4-03 d.6 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle RS	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
583	d.6 analiza indywidualna	komplet pomiarów instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
584	d.6 analiza indywidualna	instalacja co - całość robót z materiałem obejmująca cały parter budynku oraz piwnice zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
585	d.6 analiza indywidualna	instalacja wentylacji - całość robót z materiałem obejmująca motaż w oknach nawiewników podciśnieniowych (77 + 8 szt), wentylatorów dachowych z podstawą (2 szt)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
586	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
587	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
588	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
589	KNR 4-02 d.6 0235-07 analogia	Demontaż natrysku	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
590	KNR 4-02 d.6 0237-03	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
591	KNR 2-15 d.6 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
592	KNR 2-15 d.6 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
593	KNR 2-15 d.6 0107-01 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
594	KNR 2-15 d.6 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm -w tym jedna dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
595	KNR 2-15 d.6 0115-06 analogia	Baterie natryskowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
596	KNR 2-15 d.6 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - wariant	szt.		
		1	szt.	10,00	
		10			
				RAZEM	10,00
597	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
598	KNR 0-13 d.6 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		66	m	66,00	
				RAZEM	66,00
599	KNR 2-15 d.6 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
600	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' w tym jeden dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
601	KNR 2-15 d.6 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowymw tym jedna dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
602	KNR 2-15 d.6 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		88	m	88,00	
				RAZEM	88,00
603	d.6 analiza indywidualna	komplet uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalkach, toaletach	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
604	KNR 0-31 d.6 0106-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 28 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czterpalnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
605	KNR 4-01 d.6 0208-02	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
606	S-215 1000- d.6 05	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
607	KNR 2-15 d.6 0403-05	Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.1,1/2" o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
		22	m	22,00	
				RAZEM	22,00
608	KNR 0-23 d.6 2614-0201	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - 15 cm styropianu	m ²		
		18,44*3,9+8,7*4,5+9,16*4,5*2+3,04*4,47-2,5*1,65*4-1,2*0,9*4-1,5*1,65*2-1,5*1,65-1*2+2,4*2,5+3,6*2,5*0,5-1*2	m ²	185,35	
				RAZEM	185,35
609	d.6 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż na elewacji tablic, wsporników kamer itp, likwidacja zbędnych przewodów - wycena dokonana na podstawie wizji lokalnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
610	KNR 0-23 d.6 2614-0601	Docieplenie ościeży o szer. 25 cm z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - 3 cm styropianu	m ²		
		(1,65*2*4+2,5*4+1,2*4+0,9*4*2+1*1+2*2+1,65*2*3+1,8*2+1,5)*0,25	m ²	13,80	
				RAZEM	13,80
611	KNR 0-23 d.6 2612-060	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		(8,7+9,16*2+3,04+18,44)*2	m ²	97,00	
				RAZEM	97,00
612	KNR 0-33 d.6 0028-01	Malowanie elewacji farbą silikatową analogia	m ²		
		191,99+10,25-23,05	m ²	179,19	
				RAZEM	179,19
613	KNR K-04 d.6 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm kolor	m ²		
		(9,16*2+8,7+3,04+18,44)*0,3+2,4*2,5+3,6*2,5*0,5-1*2	m ²	23,05	
				RAZEM	23,05
614	KNR 0-23 d.6 2614-100	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,5*4+1,8*2+1,5+1,65*7*2+1,2*4+0,9*2*4+4,5*4+1*1+2*2	m	73,20	
				RAZEM	73,20
615	KNR 0-23 d.6 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		14,55/0,3	m	48,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
616	NNRNKB d.6 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm parapety (2,6*4+1,3*4+1,9*2+1,6)*0,25	m ² m ²	RAZEM 5,25	48,50 5,25
617	KNR 2-02 d.6 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 5,25/0,25*0,18	m ² m ²	RAZEM 3,78	3,78
618	KNR 2-02 d.6 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m 183,49	m ² m ²	RAZEM 183,49	183,49
619	KNR 4-01 d.6 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18,4	m m	RAZEM 18,40	18,40
620	KNR 4-01 d.6 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*3	m m	RAZEM 6,00	6,00
621	KNR 4-01 d.6 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku (9,16*2+18,44*2)*0,5	m ² m ²	RAZEM 27,60	27,60
622	KNR 2-02 d.6 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. 18*0,14*0,14	m ³ drew. m ³ drew.	RAZEM 0,35	0,35
623	KNR 2-02 d.6 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej deska grubości 32 mm 18*2*0,26	m ² m ²	RAZEM 9,36	9,36
624	KNR 0-22 d.6 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym styropian grubości 15 cm - papa grub min 5,2 mm z SBS 17,94*19	m ² m ²	RAZEM 340,86	340,86
625	KNR 0-22 d.6 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 17,94+19*2	mb. mb.	RAZEM 55,94	55,94
626	KNR 0-22 d.6 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 2,04*2	mb ob- vodu mb ob- vodu	RAZEM 4,08	4,08
627	KNR 2-02 d.6 0515-04 analogia	Założenie pasów usztywniających o szer.0.2m - z blachy cynkowo-tytanowa 55,94+4,08	m m	RAZEM 60,02	60,02
628	KNR 2-02 d.6 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej 18	m m	RAZEM 18,00	18,00
629	KNR 2-02 d.6 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej 3*2	m m	RAZEM 6,00	6,00
630	KNR 4-01 d.6 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2	m ² m ²	RAZEM 2,00	2,00
631	KNR 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 6,5*0,6	m ² m ²	RAZEM 3,90	3,90
632	KNNR 3 d.6 0703-06 analogia	Wymiana drzwi na drzwi stalowe ocieplane w kolorze 1,0 x 2,1 szt 1 1,0*2,1	m ² m ²	RAZEM 2,10	2,10
633	KNR 4-01 d.6 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 1,2	m ³ m ³	RAZEM 1,20	1,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
634	NNRNKB d.6 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - podesty przy drzwiach 14*0,28*1,2+14*0,18*1,2+1,2*2,4	m ² m ²	RAZEM 10,61	1,20 10,61
635	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km 5,5+7,2	m ³ m ³	RAZEM 12,70	12,70
636	KNR-W 2-02 d.6 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg 3,6+2,4+1,4+2,5+1,35	m m	RAZEM 11,25	11,25
7		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych			
637	KNR 4-01 d.7 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 1,5*1,4*0,12*4	m ³ m ³	RAZEM 1,01	1,01
638	KNR 2-01 d.7 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3,5*2,8*2,8	m ³ m ³	RAZEM 27,44	27,44
639	KNR 2-01 d.7 0307-01 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) zasypywanie wykopu piaskiem -doliczyć piasek 27,44-2,64-2,05*2,25*2	m ³ m ³	RAZEM 15,58	15,58
640	KNR 4-01 d.7 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,5	m ³ m ³	RAZEM 1,50	1,50
641	d.7 analogia	rozbiórka i ponownw ułożenie polbruku przy windzie 4*3-2,05*2,4	m ² m ²	RAZEM 7,08	7,08
642	KNR 2-02 d.7 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m ³ - ręczne układanie betonu 2,2*2,4*0,5	m ³ m ³	RAZEM 2,64	2,64
643	KNR 2-02 d.7 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-browane 0,08	t t	RAZEM 0,08	0,08
644	KNR 4-01 d.7 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 4*2*5*0,15*0,2*0,2	m ³ m ³	RAZEM 0,24	0,24
645	KNR 4-01 d.7 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm 4*1,9*5	m m	RAZEM 38,00	38,00
646	KNR 2-02 d.7 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu B-20 3*1,6*5+2,2*2,4	m ² m ²	RAZEM 29,28	29,28
647	KNR 2-02 d.7 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = -2 29,28	m ² m ²	RAZEM 29,28	29,28
648	KNR 2-02 d.7 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm (1,6+3,25)*12-1,5*1,5*4	m ² m ²	RAZEM 49,20	49,20
649	KNR-W 2-02 d.7 0117-07	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wysokości powyżej 4.5 m z bloczków wapienno-piaskowych drażonych typu 3 NFD grubości 25 cm (1,75*2+2,05*2)*17,8-1,2*2,2*5	m ² m ²	RAZEM 122,08	122,08
650	KNR 2-02 d.7 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 9	szt szt	RAZEM 9,00	9,00
651	KNR 2-02 d.7 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 4*2*1,8+1,5*5	m m	RAZEM 21,90	21,90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
652	KNR 2-02 d.7 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm (3,25+1,6)*0,25*0,25*5+(2,05+1,75)*2*0,25*0,25	m ³ m ³	RAZEM 1,99	21,90 1,99
653	KNR 2-02 d.7 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 10 mm 0,15	t t	RAZEM 0,15	0,15 0,15
654	KNR 2-02 d.7 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3 cm 1,6*3*4	m ² m ²	RAZEM 19,20	19,20 19,20
655	NNRNKB d.7 202 0618-01 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych i ścian z papy zgrzewalnej 2,4*2,2+2,2*2,0*2+2,4*2,0*2	m ² m ²	RAZEM 23,68	23,68 23,68
656	KNR 2-02 d.7 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 19,20	m ² m ²	RAZEM 19,20	19,20 19,20
657	KNR 2-02 d.7 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro 19,20	m ² m ²	RAZEM 19,20	19,20 19,20
658	KNR 2-02 d.7 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 19,20	m ² m ²	RAZEM 19,20	19,20 19,20
659	KNR 0-19 d.7 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 1,5*1,5*4	m ² m ²	RAZEM 9,00	9,00 9,00
660	KNR 2-02 d.7 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 1,6*2,5*4+3*2,5*4+1,5*2,5*4	m ² m ²	RAZEM 61,00	61,00 61,00
661	KNR 4-01 d.7 0708-0101	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm - wariant 2 1,5*3*4	m m	RAZEM 18,00	18,00 18,00
662	NNRNKB 2- d.7 02 1134- 0101	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 2 19,20	m ² m ²	RAZEM 19,20	19,20 19,20
663	NNRNKB 2- d.7 02 1134- 0201	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 2 61	m ² m ²	RAZEM 61,00	61,00 61,00
664	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 61	m ² m ²	RAZEM 61,00	61,00 61,00
665	KNR 0-17 d.7 2609-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,5*4+1,5*3*4	m m	RAZEM 28,00	28,00 28,00
666	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu 19,2*4	m ² m ²	RAZEM 76,80	76,80 76,80
667	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany 61	m ² m ²	RAZEM 61,00	61,00 61,00
668	NNRNKB 2- d.7 02 2805- 0500	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant 1 - antypoślizgowe 19,2	m ² m ²	RAZEM 19,200	19,200 19,200
669	KNR 0-23 d.7 2614-0201	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - 15 cm styropianu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,05*15,8+2,4*15,8+3,4*12+1,85*12-1,5*1,5*4	m ²	124,31	
				RAZEM	124,31
670	KNR 0-23 d.7 2614-0601	Docieplenie ościeży o szer. 25 cm z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - 3 cm styropianu 1,5*3*0,25*4	m ²		
			m ²	4,50	
				RAZEM	4,50
671	KNR 0-23 d.7 2612-060	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach 2,4*2+2,05*2	m ²		
			m ²	8,90	
				RAZEM	8,90
672	KNR 0-33 d.7 0028-01	Malowanie elewacji farbą silikatową analogia	m ²		
		124,31+4,5	m ²	128,81	
				RAZEM	128,81
673	KNR 0-23 d.7 2614-100	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 15,8*2+1,5*3*4	m		
			m	49,60	
				RAZEM	49,60
674	NNRNKB d.7 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm parapety 1,6*4*0,25	m ²		
			m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
675	KNR 2-02 d.7 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		1,6/0,25*0,18	m ²	1,15	
				RAZEM	1,15
676	KNR 2-02 d.7 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
		5,8*16	m ²	92,80	
				RAZEM	92,80
677	KNR 4-01 d.7 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku 8*0,5	m ²		
			m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
678	KNR 2-02 d.7 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. 8*0,14*0,14	m ³ drew. m ³ drew.		
				0,16	
				RAZEM	0,16
679	KNR 2-02 d.7 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej deska grubości 32 mm 8*0,26	m ²		
			m ²	2,08	
				RAZEM	2,08
680	KNR 0-22 d.7 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym styropian grubości 15 cm - papa grub min 5,2 mm z SBS 5,8*2,2	m ²		
			m ²	12,76	
				RAZEM	12,76
681	d.7 analiza indywidualna	Koszt windy z montażem - wraz z podeściem elektrycznym z rozdzielni RS do rozdzielni windy (YKY 5 x 6 mm ² - 14 m) i odbiorem przez UDT - winda osobowa H 630	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Remont sali rekreacyjno sportowej			
682	KNR 4-01 d.8 0427-05 analogia	Rozebranie drabinek gimnastycznych	m ²		
		3*20	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
683	d.8 analiza indywidualna	demontaż elementów sali gimnastycznej - koszy, siatek itp. - wycena po wykonaniu wizji lokalnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
684	NNRNKB 2- d.8 02 0842- 0100	(z.VII) osadzenie listew wykończających progowych	m		
		1,5*2	m	3,00	
				RAZEM	3,00
685	KNR 4-01 d.8 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		20,74*2+10,02*2-1,5*2+0,2*4	m	59,32	
				RAZEM	59,32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
686	KNR 4-01 d.8 1202-09 z. sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m 20,74*2*5,7+10,02*2*5,7-2,4*3,6*7+9,6*0,25*7	m ² m ²	 306,98	 RAZEM 306,98
687	KNR 4-01 d.8 1202-09 z. sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m 208*1,4	m ² m ²	 291,20	 RAZEM 291,20
688	NNRNKB 2- d.8 02 1134-0101	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 2 291,20	m ² m ²	 291,20	 RAZEM 291,20
689	NNRNKB 2- d.8 02 1134-0201	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 2 122,42	m ² m ²	 122,42	 RAZEM 122,42
690	KNR-W 2-17 d.8 0140-02	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm 4	szt. szt.	 4,00	 RAZEM 4,00
691	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem sufitu 291,20	m ² m ²	 291,20	 RAZEM 291,20
692	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem ściany 306,98-184,56	m ² m ²	 122,42	 RAZEM 122,42
693	KNR 4-01 d.8 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do malowania doliczyć malowanie postaci bajkowych w różnych kolorach na ścianach zgodnie z wizualizacją 20,74*2*3+10,02*2*3	m ² m ²	 184,56	 RAZEM 184,56
694	KNR 4-03 d.8 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 60	m m	 60,00	 RAZEM 60,00
695	KNR 4-01 d.8 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 60	m m	 60,00	 RAZEM 60,00
696	KNR 4-03 d.8 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabełkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - wariant 1 120	m m	 120,00	 RAZEM 120,00
697	KNR 4-03 d.8 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 10	szt. szt.	 10,00	 RAZEM 10,00
698	KNR 4-03 d.8 0307-0101	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - wariant 2 4	szt. szt.	 4,00	 RAZEM 4,00
699	KNR 4-03 d.8 0602-05 analogia	Wymiana opraw 6	szt. szt.	 6,00	 RAZEM 6,00
700	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 208	m ² m ²	 208,00	 RAZEM 208,00
9		Remont pomieszczenia pracowni krawieckiej			
701	d.9 analiza indywidualna	demontaż elementów wyposażenia 1	kpl. kpl.	 1,00	 RAZEM 1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
702	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5,74*2*3,0+6,5*2*3,0-5,73*2,35+2,35*0,2*2+5,74*0,2	m ² m ²	62,06	
				RAZEM	62,06
703	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5,74*6,5	m ² m ²	37,31	
				RAZEM	37,31
704	NNRNKB 2- d.9 02 1134- 0101	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 2 37,31	m ² m ²	37,31	
				RAZEM	37,31
705	NNRNKB 2- d.9 02 1134- 0201	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 2 15,10	m ² m ²	15,10	
				RAZEM	15,10
706	KNR 0-17 d.9 2609-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5+5,73+2,35*2+3,95*2	m m	23,33	
				RAZEM	23,33
707	KNR-W 2-17 d.9 0140-02 analogia	montaż wentylatorów łazienkowych 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
708	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu 37,31	m ² m ²	37,31	
				RAZEM	37,31
709	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem ścian 62,06-46,96	m ² m ²	15,10	
				RAZEM	15,10
710	KNR 4-01 d.9 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 5,74*2*2+6,5*2*2-2	m ² m ²	46,96	
				RAZEM	46,96
711	KNR 4-03 d.9 0602-05 analogia	Wymiana opraw 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
712	KNR 4-03 d.9 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 20	m m	20,00	
				RAZEM	20,00
713	KNR 4-01 d.9 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 20	m m	20,00	
				RAZEM	20,00
714	KNR 4-03 d.9 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - wariant 1 40	m m	40,00	
				RAZEM	40,00
715	KNR 4-03 d.9 0307-0101	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - wariant 2 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
716	KNR 4-03 d.9 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00