

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1005 C CZERSK – ŚLIWICE – TLEŃ
ODCINEK MOSNA – LIPOWA
W KM 0 + 000 – 4 + 000**

PRZEDMIAR ROBÓT:

- frezowanie nawierzchni na średnią grubość 4 cm

<i>Lp</i>	<i>Pikietaż</i>	<i>Szerokość</i>	<i>Średnia szerokość</i>	<i>Odległość</i>	<i>Powierzchnia do frezowania.</i>	<i>Uwagi</i>
		<i>m</i>	<i>m</i>	<i>mb</i>	<i>m²</i>	
1	1+290	5,0	5,0	20	100	
2	1+310	5,0				
3	1+677,5	5,0	5,0	20	100	
4	1+697,5	5,0				
5	1+807	5,0	5,0	20	100	
6	1+827	5,0				
7	3+325	5,0	5,0	20	100	
8	3+345	5,0				
9	3+896	5,0	5,0	20	100	
10	3+916	5,0				
11	3+926	5,0	5,0	20	100	
12	3+946	5,0				
Razem:				120	600	