

PRZEDMIAR INWESTORSKI 001-10-31B

Budowa: Prace konserwatorsko - restauracyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - I Etap
 Obiekt: Dom Pomocy Społecznej Wysoka
 Rodzaj robót: DPS-Remont elewacji
 Lokalizacja: DPS Wysoka
 Gm. Tuchola dz. nr15/1

Inwestor: Starostwo Powiatowe
 Ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola

PRZEDMIAR 001-10-31B

Strona 1

07-04-2012

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty budowlane				
1	10	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	565,160
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Część niska	11,00*7,80+2*20,50*3,20		217,000
	2	Część średnia	2*21,40*4,40		188,320
	3	Część wysoka	2*(6,20+4,60)*7,40		159,840
1	20	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	176,000
1	30	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	75,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2*6,20*0,75+13,40*0,50+2*5,00*0,65+6,20*0,60*2		29,940
	2		45,66		45,660
1	40	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	99,785
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		68,000		68,000
	2	Wejście do piwnicy	1,90*4,20*0,5*2+3,00*2,30*1,50*2,30		31,785
1	50	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m ²	m ²	109,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		109,00		109,000
1	60	PKZ 1908-01-01-01-00	Uzupełnienie tynków zewn wap i cem-wap do 1 m ²	m ²	99,785
1	70	PKZ 1908-01-01-02-00	Uzupełnienie tynków zewn kat III wap i cem-wap do 5 m ²	m ²	109,000
1	80	PKZ 1908-01-04-02-00	Podkład pod tynki na ścianach z cegły do 5 m ²	m ²	208,785
1	90	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	208,785
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Tynki	109,000		109,000
	2	Tynki do 1 m2	99,785		99,785
1	100	KNR 202-05-07-02-00	Różne obróbki z blachy tytanowo - cynkowej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	75,660
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Daszki	(6,25*2+4,65*2+5,00+3,20*2+5,00*2+10,00*2)*0,90		56,880
	2	Gzymsy	(6,25*2+4,70*4)*0,60		18,780
1	110	WKNR W202-01-03-01-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z cegły pełnej grub 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m ²	9,330
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Nadbudówka	(6,25*2+4,65*4)*0,30		9,330
1	120	WKNR W202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzne kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonany ręcznie	m ²	18,660
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Tynk nadbudówki	9,33*2		18,660
4	Izolacje ścian fundamentowych				
4	10	KNR 231-08-15-02-00	Rozebranie opaski z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowej	m ²	52,250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 104,50*0,50	52,250
4	20	KNR	201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	m ³	101,200	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wykop		<i>Obliczenie ilości</i> (20,00+21,00+3,50+7,80+4,80+1,00+3,00+3,00+1,00+4,80+7,80+4,80+21,00+2*1,50+20,00)*1,00*0,80	101,200
4	30	PKZ	1908-01-06-02-00 Tynk zewn cem-wap kat III ścian płaskich - cokołów	m ²	84,000	
4	40	KNR	040-02-13-01-00 Gruntowanie muru bez hydroizolacji	m ²	126,500	
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> Wykop		<i>Obliczenie ilości</i> (20,00+21,00+3,50+7,80+4,80+1,00+3,00+3,00+1,00+4,80+7,80+4,80+21,00+2*1,50+20,00)*1,00	126,500
4	50	KNR	040-02-13-03-02 Wykonanie hydroizolacji emulsją Sulfiton K2	m ²	126,500	
4	60	KNR	040-02-12-01-00 Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²	126,500	
4	70	KNR	202-06-07-02-00 Izolacja z folii polietylenowej ścian fundamentów	m ²	126,500	
4	80	KNR	201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m ³	101,200	
4	90	KNR	231-01-01-07-00 Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 pod opaskę wokół budynku	m ²	52,250	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (19,00+15,00+21,00+5,00+6,00+5,00+1,50*2+5,00+6,00+1,50+8,50+9,50)*0,5	52,250
4	100	KNR	231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	52,250	
4	110	KNR	231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem metr		104,500	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 19,00+15,00+21,00+5,00+6,00+5,00+1,50*2+5,00+6,00+1,50+8,50+9,50	104,500
4	120	KNR	231-02-02-01-00 Nawierzchnia żwirowa warstwa rozścielana ręcznie grub 10 cm opaska oddychająca z żwiru frakcyjnego	m ²	52,250	

Inż. Inż. budownictwa
Jarosław Góra
 uprawnienia budowlane do
 kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 nr ewid: GP-KZ-7342/581/94