

Numer ogłoszenia: 60798 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 46028 - 2012 data 15.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Tucholski, Ul. Poczтовая 7, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5590700, fax. 52 5590701.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Projekt pn.: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs nr 1/2010 (5.1.3) Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów nr POIS.05.01.00-00-311/10 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci punktów kanalizujących ruch turystyczny w ramach projektu Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie 3. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV: 45000000-7 - roboty budowlane, 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych i parkingów, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45236000-0 Wyrównywanie terenu, 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 77220000-8 Usługi impregnacji drewna. 4. Zakres zamówienia obejmuje w zależności od lokalizacji wykonanie m.in.: - miejsc postojowych i dróg dojazdowych i chodników o łącznej szacunkowej powierzchni 8.224,67 m² (wg Załącznika nr 15 do SIWZ), - elementów małej architektury składającej się z wiat z ławkami, stojaków na rowery, obudów i pojemników na śmieci, stolów z ławkami, obudowy drewnianej toalety przenośnej i ogrodzenia wraz z montażem, - konstrukcji tablic informacyjnych - 55 szt. (w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać i zamontować konstrukcję tablicy wraz z zadaszeniem. Sama tablica zostanie wykonana i zamontowana w terminie późniejszym w ramach oddzielnego zamówienia.), - niwelacji terenu, - zakupu i montażu toalet przenośnych w wyszczególnionych lokalizacjach, - uporządkowania terenu po wykonaniu robót wraz z wywozem gruntu, - pozostałych innych robót zawartych w specyfikacji. 5. Zakres zamówienia obejmuje również zakup, dostawę i montaż toalet przenośnych w formie zamykanej kabiny w następujących lokalizacjach: 1) Nadolna Karczma - 2 szt. 2) Brusy Jaglie - 1 szt. 3) Czersk - 2 szt. Wymagania dotyczące toalet przenośnych w formie zamykanej kabiny: 1) Tworzywo: laminat szkło poliestrowy (dłuższa trwałość, cięższe niż standardowe, estetyczne); 2) Wymiary zewnętrzne: max. 120 x 120

cm; 3) Pojemnik na fekalia: min. 190 l z wentylacją i deską sedesową; 4) Umywalka wraz z pojemnikiem na czystą wodę min. 30 l (w przypadku umieszczenia w tej samej lokalizacji dwóch toalet, w drugiej toalecie zastąpiona pisuarem - w Nadolnej Karczmie i w Czersku); 5) Podajnik do papieru toaletowego, mydła w płynie i ręczników papierowych; 6) Kosz na śmieci; 7) Wieszak na ubrania; 8) Zamek łazienkowy oraz zamek na zamknięcie stałe z kompletem kluczy; 9) Uchwyt umożliwiający przenoszenie toalety; 10) Podłoga antypoślizgowa; 11) Dwa systemy wentylacji (nawiewno-wywiewna); 12) Dach spadzisty z tworzywa przepuszczającego światło; 13) Kolor: inny niż niebieski.

6. Szacowany zakres zamówienia związany z niwelacją terenu wynosi: 1) Woziwoda, dz. Nr 29/2 LP (poz. 1 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,7m na pow. ~20m² - wybranie, nawiezenie, wyrównanie, zagęszczenie piasku do wskaźnika 1.0; 2) Legbąd, dz. 2/8 LP (poz. 2 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,7m na pow. ~70m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0; 3) Klocek-Legbąd, dz. 39/2LP (poz. 3 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~1,04m na pow. ~100m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0; 4) Zielonka, dz. 84/2 LP (poz. 5 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,5m na pow. ~95m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0; 5) Zielonka, dz. 199/19 LP (poz. 6 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,6m na pow. ~135m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0; 6) Trzebciny, dz. 45/2 (poz. 8 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~1,7m na pow. ~64m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0; 7) Cekcyn, dz. 159/1 (poz. 9 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,8m na pow. ~350m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0.

7. Zakres zamówienia nie obejmuje prac dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych ani wycinki drzew - wszystkie niezbędne prace w tym zakresie zostaną wykonane przez właścicieli lub zarządców terenu w ramach realizacji planów własnych, nie mających bezpośredniego powiązania z realizacją projektu Borowiackie Szlaki.

8. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć poprzez impregnację w sposób gwarantujący ich trwałość przez co najmniej 5 lat od odbioru technicznego. Impregnację drewna wykonać zabezpieczając drewno przed działaniem ognia oraz grzybów w taki sposób, aby elementy drewniane mogły być narażone na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, wody i kontakt z gruntem (impregnację zanurzeniową lub ciśnieniową).

9. Szczegółowe zestawienie lokalizacji: Lp. Miejscowość Obręb ewidencyjny Nr działki Właściciel działki (zarządca)

1. Woziwoda Klocek 29/2LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda)
2. Legbąd Legbąd 2/8LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda)
3. Legbąd Klocek 39/2LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda)
4. Legbąd Klocek 60LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda)
5. Zielonka Klocek 84/2LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda)
6. Zielonka Klocek 199/19LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda)
7. Nadolna Karczma Raciąż 1054 Romiński Kazimierz Tomasz
8. Trzebciny Trzebciny 45/2 Gmina Cekcyn
9. Cekcyn Cekcyn 159/1 Gmina Cekcyn
10. Łąski Piec Łąski Piec 302/2 Gmina Śliwice
11. Linówek Linówek 46/2 Gmina Śliwice
12. Lisiny Lisiny 354 Gmina Śliwice
13. Okoniny Okoniny 92 Gmina Śliwice
14. Okoniny Nadjeziorne Okoniny Nadjeziorne 114/17 Gmina Śliwice
15. Lubocień Lubocień 159/4 Gmina Śliwice
16. Rosochatka Rosochatka 64/2 Gmina Śliwice
17. Lipowa Lipowa 561 Gmina Śliwice
18. Główka Zwierzyniec 628/2 Gmina Śliwice
19. Krag Krag 95 Gmina Śliwice
20. Brusy Jaglie Czyczkowy 876/19, 877/1 Gmina Brusy
21. Czersk Krzyż 175/6LP Skarb Państwa (Gmina Czersk)

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zgłoszeniach nr BD.6743.TUCH.70.2011 z dnia 15.03.2011 r., BD.6743.TUCH.69.2011 z dnia 15.03.2011 r., BD.6743.CEKC.65.2011 z dnia 15.03.2011 r., BD.6743.ŚL.22.2011 z dnia 15.03.2011 r., AB.6743.135.2011 z dnia 15.03.2011 r., AB.6743.709.2011 z dnia 24.08.2011 r. stanowiących Załączniki Nr 8a-f do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących Załącznik nr 10 do SIWZ.

11. Obowiązki Wykonawcy związane z

realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania, bieżącej aktualizacji i uzgodnienia z Zamawiającym pisemnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia, 2) zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentacji w ilości i o parametrach nie niższych niż zadeklarowane w ofercie, 3) przedstawiania Zamawiającemu rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przed ich wprowadzeniem, 4) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i zaplecza budowy w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, 5) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, 6) pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, 7) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem lub użyciem materiałów, urządzeń lub obiektów: kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez specyfikację techniczną lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów zatwierdzonych przez Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w prowadzonej dokumentacji wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne, na placu budowy, do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów. 9) terminowego wykonania robót, a także usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniem Zamawiającego, 10) zabezpieczenia miejsca, w którym będzie znajdował się sprzęt przed dostępem osób trzecich, z wyjątkiem innych osób wykonujących w tym miejscu zlecone prace, w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac budowlanych, 11) uzyskania protokołów odbioru wykonanych robót, które są wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, 12) stosowania się do zaleceń zawartych odpowiednio (w zależności od lokalizacji) w Zaświadczeniu organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydanym przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-22/PN.I-6660-2-302-2/10/mj z dnia 14.09.2010r. oraz Zaświadczeniu organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydanym przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 02.02.2011r. 13) stosowania się do zaleceń zawartych w Ekspertyzach: Inwentaryzacja flory oraz oceny potencjalnego wpływu realizacji inwestycji na florę oraz Ekspertyza fauny wykonana na potrzeby projektu Borowiacki Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie stanowiących Załączniki nr 13 i 14 do SIWZ. Powyższe należy uwzględnić przy ustalaniu harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy. 13. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez

Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. 15. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury. 16. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 17. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane - bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać zmian tych robót, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie oznacza, iż Zamawiający potwierdził brak wad w robotach zrealizowanych przez Wykonawcę. 18. O ile wskazuje na to charakter wykonywanych przez Wykonawcę czynności, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, będą stanowiły własność Wykonawcy. 19. Dostawa wszystkich materiałów, zgodnie z projektem i specyfikacjami, poza wyraźnie wyłączonymi przez Zamawiającego, obciąża Wykonawcę. Wykonawca w ramach zamówienia umowy zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 20. Obsługa geodezyjna realizowana będzie przez firmę: Przedsiębiorstwo Geodezyjne s.c. Wiesław Mróz Krystyna Swoińska z siedzibą w Tucholi, ul. Orzeszkowej 13. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić koszt obsługi w cenie oferty zgodnie z zapisami w rozdziale XII ust. 2 lit.b SIWZ. 21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy odrębnie dla każdego prowadzonego zadania wg zestawienia, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Projekt pn.: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs nr 1/2010 (5.1.3) Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów nr POIS.05.01.00-00-311/10 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci punktów kanalizujących ruch turystyczny w ramach projektu Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie 3. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV: 45000000-7 - roboty budowlane, 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych i parkingów, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45236000-0 Wyrównywanie terenu,

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 77220000-8 Usługi impregnacji drewna. 4. Zakres zamówienia obejmuje w zależności od lokalizacji wykonanie m.in.: - miejsc postojowych i dróg dojazdowych i chodników o łącznej szacunkowej powierzchni 8.224,67 m² (wg Załącznika nr 15 do SIWZ), - elementów małej architektury składającej się z wiat z ławkami, stojaków na rowery, obudów i pojemników na śmieci, stołów z ławkami, obudowy drewnianej toalety przenośnej i ogrodzenia wraz z montażem, - konstrukcji tablic informacyjnych - 55 szt. (w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać i zamontować konstrukcję tablicy wraz z zadaszeniem. Sama tablica zostanie wykonana i zamontowana w terminie późniejszym w ramach oddzielnego zamówienia.), - niwelacji terenu, - zakupu i montażu toalet przenośnych w wyszczególnionych lokalizacjach, - uporządkowania terenu po wykonaniu robót wraz z wywozem gruntu, - pozostałych innych robót zawartych w specyfikacji. 5. Zakres zamówienia obejmuje również zakup, dostawę i montaż toalet przenośnych w formie zamykanej kabiny w następujących lokalizacjach: 1) Nadolna Karczma - 2 szt. 2) Brusy Jaglie - 1 szt. 3) Czersk - 2 szt. Wymagania dotyczące toalet przenośnych w formie zamykanej kabiny: 1) Tworzywo: laminat szkło poliestrowy (dłuższa trwałość, cięższe niż standardowe, estetyczne); 2) Wymiary zewnętrzne: max. 120 x 120 cm; 3) Pojemnik na fekalia: min. 190 l z wentylacją i deską sedesową; 4) Umywalka wraz z pojemnikiem na czystą wodę min. 30 l (w przypadku umieszczenia w tej samej lokalizacji dwóch toalet, w drugiej toalecie zastąpiona pisuarem - w Nadolnej Karczmie i w Czersku); 5) Podajnik do papieru toaletowego, mydła w płynie i ręczników papierowych; 6) Kosz na śmieci; 7) Wieszak na ubrania; 8) Zamek łazienkowy oraz zamek na zamknięcie stałe z kompletem kluczy; 9) Uchwyt umożliwiający przenoszenie toalety; 10) Podłoga antypoślizgowa; 11) Dwa systemy wentylacji (nawiewno-wywiewna); 12) Dach spadzisty z tworzywa przepuszczającego światło; 13) Kolor: inny niż niebieski. 6. Szacowany zakres zamówienia związany z niwelacją terenu wynosi: 1) Woziwoda, dz. Nr 29/2 LP (poz. 1 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,7m na pow. ~20m² - wybranie, nawiezenie, wyrównanie, zagęszczenie piasku do wskaźnika 1.0; 2) Legbąd, dz. 2/8 LP (poz. 2 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,7m na pow. ~70m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0; 3) Klocek-Legbąd, dz. 39/2LP (poz. 3 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~1,04m na pow. ~100m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0; 4) Zielonka, dz. 84/2 LP (poz. 5 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,5m na pow. ~95m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0; 5) Zielonka, dz. 199/19 LP (poz. 6 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,6m na pow. ~135m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0; 6) Trzebciny, dz. 45/2 (poz. 8 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~1,7m na pow. ~64m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0; 7) Cekcyn, dz. 159/1 (poz. 9 w zestawieniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ), niwelacja terenu ~0,8m na pow. ~350m² - dowóz piasku, wyrównanie, zagęszczenie; do wskaźnika 1.0. 7. Zakres zamówienia nie obejmuje prac dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych ani wycinki drzew - wszystkie niezbędne prace w tym zakresie zostaną wykonane przez właścicieli lub zarządców terenu w ramach realizacji planów własnych, nie mających bezpośredniego powiązania z realizacją projektu Borowiackie Szlaki. 8. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć poprzez impregnację w sposób gwarantujący ich trwałość przez co najmniej 5 lat od odbioru technicznego. Impregnację drewna wykonać zabezpieczając drewno przed działaniem ognia oraz grzybów w taki sposób, aby elementy drewniane mogły być narażone na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, wody i kontakt z gruntem (impregnację zanurzeniową lub ciśnieniową). 9. Szczegółowe zestawienie lokalizacji: Lp. Miejscowość Obręb ewidencyjny Nr działki Właściciel działki (zarządca) 1. Woziwoda Klocek 29/2LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda) 2. Legbąd Legbąd 2/8LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda) 3.

Legbąd Klocek 39/2LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda) 4. Legbąd Klocek 60LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda) 5. Zielonka Klocek 84/2LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda) 6. Zielonka Klocek 199/19LP Skarb Państwa (Nadleśnictwo Woziwoda) 7. Nadolna Karczma Raciąż 1054 Romiński Kazimierz Tomasz 8. Trzebciny Trzebciny 45/2 Gmina Cekcyn 9. Cekcyn Cekcyn 159/1 Gmina Cekcyn 10. Łąski Piec Łąski Piec 302/2 Gmina Śliwice 11. Linówek Linówek 46/2 Gmina Śliwice 12. Lisiny Lisiny 354 Gmina Śliwice 13. Okoniny Okoniny 92 Gmina Śliwice 14. Okoniny Nadjeziorne Okoniny Nadjeziorne 114/17 Gmina Śliwice 15. Lubocień Lubocień 159/4 Gmina Śliwice 16. Rosochatka Rosochatka 64/2 Gmina Śliwice 17. Lipowa Lipowa 561 Gmina Śliwice 18. Główka Zwierzyniec 628/2 Gmina Śliwice 19. Krąg Krąg 95 Gmina Śliwice 20. Brusy Jaglie Czyczkowy 876/19, 877/1 Gmina Brusy 21. Czersk Krzyż 175/6LP Skarb Państwa (Gmina Czersk) 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zgłoszeniach nr BD.6743.TUCH.70.2011 z dnia 15.03.2011 r., BD.6743.TUCH.69.2011 z dnia 15.03.2011 r., BD.6743.CEKC.65.2011 z dnia 15.03.2011 r., BD.6743.ŚL.22.2011 z dnia 15.03.2011 r., AB.6743.135.2011 z dnia 15.03.2011 r., AB.6743.709.2011 z dnia 24.08.2011 r. stanowiących Załączniki Nr 8a-f do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących Załącznik nr 10 do SIWZ. 11. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania, bieżącej aktualizacji i uzgodnienia z Zamawiającym pisemnego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia, 2) zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanyymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentacji w ilości i o parametrach nie niższych niż zadeklarowane w ofercie, 3) przedstawiania Zamawiającemu rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przed ich wprowadzeniem, 4) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i zaplecza budowy w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, 5) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, 6) pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, 7) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem lub użyciem materiałów, urządzeń lub obiektów: kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez specyfikację techniczną lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów zatwierdzonych przez Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w prowadzonej dokumentacji wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne, na placu budowy, do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów. 9) terminowego wykonania robót, a także usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniem Zamawiającego, 10) zabezpieczenia miejsca, w którym będzie znajdował się sprzęt przed dostępem osób trzecich, z wyjątkiem innych osób wykonujących w tym miejscu zlecone prace, w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac budowlanych, 11) uzyskania protokołów odbioru wykonanych robót, które są wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, 12) stosowania się do zaleceń zawartych odpowiednio (w zależności od lokalizacji) w Zaświadczeniu

organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydanym przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-22/PN.I-6660-2-302-2/10/mj z dnia 14.09.2010r. oraz Zaświadczeniu organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydanym przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 02.02.2011r.

13) stosowania się do zaleceń zawartych w Ekspertyzach: Inwentaryzacja flory oraz oceny potencjalnego wpływu realizacji inwestycji na florę oraz Ekspertyza fauny wykonana na potrzeby projektu Borowiacki Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie stanowiących Załączniki nr 13 i 14 do SIWZ. Powyższe należy uwzględnić przy ustalaniu harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy. 13. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. 15. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury. 16. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 17. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane - bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać zmian tych robót, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie oznacza, iż Zamawiający potwierdził brak wad w robotach zrealizowanych przez Wykonawcę. 18. O ile wskazuje na to charakter wykonywanych przez Wykonawcę czynności, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, będą stanowiły własność Wykonawcy. 19. Dostawa wszystkich materiałów, zgodnie z projektem i specyfikacjami, poza wyraźnie wyłączonymi przez Zamawiającego, obciąża Wykonawcę. Wykonawca w ramach zamówienia umowy zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną. 21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy odrębnie dla każdego prowadzonego zadania wg zestawienia, o którym mowa w rozdziale III ust. 9 SIWZ. 22. Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do opracowania uproszczonego kosztorysu ofertowego..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Poczтова 7, 89-500 Tuchola..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Poczтова 7, 89-500 Tuchola..