

Kosztorys

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
|-----|--|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. | km | 1,98 | | |
| 2 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej mechanicznie. | m2 | 10244 | | |
| 3 | Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geosiatką SE Glasphalt G na długości 1980m (na połączeniu nawierzchni z poszerzeniem). | m2 | 1980 | | |
| 4 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - kratki ściekowe uliczne. | sztuk | 28 | | |
| 5 | Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - mechanicznie. Nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 4 cm. | m | 10 | | |
| 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. | m2 | 10244 | | |
| 7 | Formowanie, plantowanie oraz zagęszczenie poboczy z gruntu dowiezionego. Wyrównanie z uzupełnieniem - mieszanką piaszczysto-gliniastą. | m3 | 396 | | |

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys

Kosztorys

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa elementu | RAZEM |
|----|------------------------|-------|
| | Kosztorys RAZEM | |

Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1019 C Przymuszewo - Drożdżenica
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6
89-500 Tuchola
Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR
