

Przedmiar Śliwiczki

2. Nawierzchnia

1. Roboty przygotowawcze				
Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
1	KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Ilość: 0,91 Jedn.: km			
1	Robocizna razem	r-godz.	56	50,96
2	Słupki dREW. iglaste niekorowane, śr. 7-11cm	m3	0,11	0,1001
3	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-godz.	1,5	1,365

2. Nawierzchnia				
Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
1	KNR-0231-03-10-1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm. Ilość: 5000 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,033	165
2	Masy minera-asfal.-grysowe, do warst. wiążąc do nawierzchni drogowych	mg	0,0995	497,5
3	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-godz.	0,0069	34,5
4	Walec statyczny samojezdny 15t (1)	m-godz.	0,0069	34,5
5	Rozkładarka masy bitumicznej szer. 4.0m (2)	m-godz.	0,0069	34,5
2	KNR-0231-03-10-5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm. Ilość: 5000 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,0323	161,5
2	Masy minera-asfal.-grysowe, do warst. ścierna do nawierzchni drogowych	mg	0,0765	382,5
3	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-godz.	0,0057	28,5
4	Walec statyczny samojezdny 15t (1)	m-godz.	0,0057	28,5
5	Rozkładarka masy bitumicznej szer. 4.0m (2)	m-godz.	0,0057	28,5
3	KNR-0231-03-10-6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm. Ilość: 5000 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,0097	48,5
2	Masy minera-asfal.-grysowe, do warst. ścierna do nawierzchni drogowych	mg	0,0255	127,5
3	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-godz.	0,0019	9,5
4	Walec statyczny samojezdny 15t (1)	m-godz.	0,0019	9,5
5	Rozkładarka masy bitumicznej szer. 4.0m (2)	m-godz.	0,0019	9,5

Przedmiar Śliwiczki

Zestawienie robocizny

Zestawienie robocizny

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Ilość
1	999	Robocizna razem	r-godz.	425,96

Przedmiar Śliwiczki

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Gr.	Ilość
1	2390020	Masy minera-asfal.-grysowe,do warst.wiążąc do nawierzchni drogowych	mg		497,5
2	2390030	Masy minera-asfal.-grysowe,do warst.ściera do nawierzchni drogowych	mg		510
3	3951300	Słupki drewn.iglaste niekorowane,śr.7-11cm	m3		0,1001

Przedmiar Śliwiczki

Zestawienie sprzętu

Zestawienie sprzętu

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Ilość
1	12113	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-godz.	72,5
2	12115	Walec statyczny samojezdny 15t (1)	m-godz.	72,5
3	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-godz.	1,365
4	52314	Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2)	m-godz.	72,5

Przedmiar

Inwestycja: Remont drogi powiatowej nr 1005 C
Obiekt: Odcinek przejazd PKP - Śliwiczki
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6
89-500 Tuchola
Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR