

KOSZTORYS BUDOWLANY PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zagospodarowania turystycznego szlaków wodnych rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy
ADRES INWESTYCJI : Bory Tucholskie - Piła
INWESTOR : Starostwo Powiatowe Tuchola
ADRES INWESTORA : 89-500 Tuchola ul. Pocztowa 7
BRANŻA : E L E K T R Y C Z N A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Mężydło

DATA OPRACOWANIA : 12 września 2009r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania
12 września 2009r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0101-01	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR-W 5-08 0110-02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 5-08 0304-06	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 5-08 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych mocowanych przez przykręcenie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08 0401-02	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów w podł. drewnianym 1	aparat aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0403-08	Mocowanie na gotowym podłożu zestawu baterii słonecznej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Łączniki bryzgoszczelne	szt	2.0400		2.0400	0.00		
2.	Odgłęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne	szt	2.0400		2.0400	0.00		
3.	Oprawy bryzgoszczelne (plafonier) do przykręcania	kpl	2.0400		2.0400	0.00		
4.	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm ²	m	12.4800		12.4800	0.00		
5.	Rury winidurowe RL 22	m	9.3600		9.3600	0.00		
6.	Uchwyty	szt	18.9000		18.9000	0.00		
7.	Zestaw baterii słonecznej (fotowalika) nr 2	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
8.	Złączki 22	szt	3.6900		3.6900	0.00		
9.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					