

Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego wykonano projekt budowlany zamienny zawierający istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu, na który wydano decyzję Starosty Tucholskiego nr BD-7351-Tuch/96/09

Uzupełnienie w stosunku do projektu podstawowego:

1. Zmiany zestawienia powierzchni:

Łączna powierzchnia stolarki okiennej drewnianej podlegającej wymianie na stolarkę okienną PCV wynosi **895,47 m²** (okna o wymiarach: 3,2*2,1 – 51 szt., 2,4*2,1 – 17 szt., 2,1*2,1 – 4 szt., 1,8*2,1 – 25 szt. , 1,2*2,1 – 9 szt., 3,2*1,8 – 2 szt., 2,4*1,8 – 3 szt., 1,8 *1,8 – 3 szt., 2,4*1,5 – 6 szt., 1,8*1,5 – 2 szt., 1,5*1,5 – 2szt. 1,1*1,5 – 3 szt., 2,4*0,8 – 13 szt. 1,8*0,8 – 9 szt. 1,2*0,9 – 1 szt., 0,9*0,9 – 8 szt. 2,4*0,6 – 18 szt., 1,2*0,6 – 6 szt., 0,9*0,6 – 2 szt., 0,6*0,6 – 1 szt.)

Łączna powierzchnia stolarki drzwiowej stalowej podlegającej wymianie na stolarkę drzwiową aluminiową oszkloną wynosi:

- dla drzwi zewnętrznych – **38,70 m²** (1,8*2,4 – 1 szt, 1,5*2,4 – 2 szt., 1,5*2,95 – 1 szt., 1,8*2,6 – 1 szt., 1,5*2,45 – 1 szt.
- dla drzwi wewnętrznych - **36,04 m²** (1,8*2,4 – 1 szt, 1,5*2,4 – 2 szt., 1,8*2,6 – 1 szt., 6,2*3,2 – 1 szt.)

2. Docieplanie ścian w technologii BSO z wykorzystaniem styropianu

Przyjęto ocieplenie budynku warstwą styropianu EPS 70 frezowanego:

- ściany budynku – styropian grubości 14 cm
- cokoły – styropian grubości 10cm.

Pozostałe dane zgodne z projektem podstawowym