

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OCIEPLENIE			
1 d.1	KNR 0-23 2614-0201	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grubości 14 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - wariant 2 np. SN 15 (9,8+8,3+8,38+10,7+4,2)*9,96+(27,59+5,9+2,4+3,6+17,26+10,32+17,28+4,07+1,14)*11,95+(8,4+2,4+17,26+0,9+13,30+8,4)*9,26+(14,37+17,26+14,37)*9,26+(37,25+8,51+19)*10,86+(8,85+17,37)*9,26+(13,94+8,8+14,5+2,4)*5,8+4,1*2*1,95+4,7*2*1,95+20,86*1,99+(13,53+17,24)*1,6+13,3*2+8,4*2+3,6*16,2+4,1*2*1,95+11,8*3,6 - (3,1*2*51+2,3*2*17+2*2*4+1,7*2*25+1,1*2*9+3,1*1,7*2+2,3*1,7*3+1,7*1,7*3+2,3*1,4*6+1,7*1,4*2+1,4*1,4*2+1*1,4*3+2,3*0,7*13+1,7*0,7*9+1,1*0,8*1+0,8*0,8*8+2,3*0,5*16+1,1*0,5*6+0,8*0,5*2+0,5*0,5+1,8*2,4*2+1,5*2,4+1,5*2,95+1*2,1+4,5*3,2+1,8*2,6+1,5+2,45+5,2*5,7*6-2,3*0,5*2) - 373,49	m ² m ²	 2 609,16	
				RAZEM	2 609,16
2 d.1	KNR 0-23 2614-0201 analogia	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub 10 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk gładki 373,49+8,4*2+2,4*2+4*2	m ² m ²	 403,09	
				RAZEM	403,09
3 d.1	KNR 0-23 2614-0601	Docieplenie ościeży o szer. 25 cm z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - wariant 2 3 cm (2*2*106+1,7*2*8+1,4*2*13+0,7*2*22+0,8*2*9+3,1*51+2,3*17+2*4+1,7*2+1,1*2+3,1*2+2,3*3+1,7*3+2,3*6+1,7*2+1,4*2+1*3+2,3*13+1,7*9+1,1*1+0,8*8+2,3*16+1,1*6+0,8*2+0,6*1+2,3*2+0,5*4)*0,25	m ² m ²	 222,42	
				RAZEM	222,42
4 d.1	KNR 0-23 2612-060	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach (8,38+10,7+4,2+27,59+3,6+5,9+2,4+3,6+17,26+8,3+10,32+17,28+7,3+17,26+1,65+0,9*2+14,37+17,24+14,37+8,51+37,25+19+6,35+8,85+17,37+13,3+8,4+2,4+8,8+13,94+1,8+14,5+9,8+1,4+8,3)*2	m ² m ²	 746,98	
				RAZEM	746,98
5 d.1	KNR 0-33 0028-01 analogia	Malowanie elewacji farbą silikatową analogia - zgodnie z kolorystyką 2609,16+222,42	m ² m ²	 2 831,58	
				RAZEM	2 831,58
6 d.1	KNR 0-23 2614-100	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 220,78/0,25+9,96*6+11,95*8+17,3+2,4*2+9,26*5+10,86*16	m m	 1 280,64	
				RAZEM	1 280,64
7 d.1	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 746,98/2	m m	 373,49	
				RAZEM	373,49
8 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 373,49*0,5	m ² m ²	 186,74	
				RAZEM	186,74
9 d.1	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm 373,49+8,4*2+2,4*2+4*2 +45	m ² m ²	 448,09	
				RAZEM	448,09
10 d.1	KNR 4-01 0527-070	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy powlekanej o śr. 15 cm - analogia 2*6,5+3*8	m m	 37,00	
				RAZEM	37,00
11 d.1	KNR 4-01 0524-04 analogia	wymiana rynien wiszących półokrągłych o śr. 10 cm w odcinkach o długości ponad 1 m z blachy powlekanej 53,5	m m	 53,50	
				RAZEM	53,50
12 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety z wytłoczeniem usztywniającym (3,2*51+2,4*17+2,1*4+1,8*2+1,2*2+3,2*2+2,4*3+1,8*3+2,4*6+1,8*2+1,5*2+1,1*3+2,4*13+1,8*9+1,2*1+0,9*8+2,4*16+1,2*6+0,9*2+0,61*1+2,4*2)*0,45 + 5,3*0,45*6	m ² m ²	 180,95	
				RAZEM	180,95
13 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 166,64/0,45*0,4+14,31/0,45*0,4	m ² m ²	 160,84	
				RAZEM	160,84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	90,70	m ²	90,70	
				RAZEM	90,70
15	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych do 50 m ² z dachówki - co druga mocowana	m ²		
d.1	0201-03	90,70	m ²	90,70	
				RAZEM	90,70
16	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
d.1	0202-01	55	m	55,00	
				RAZEM	55,00
17	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²		
d.1	0104-05	90,70	m ²	90,70	
				RAZEM	90,70
18	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	2879,88+373,49+895,47	m ²	4 148,84	
				RAZEM	4 148,84
2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
19	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0,4 m ² - kolor grafitowy - wymiary liczone od strony wewnętrznej według otworu.	m ²		
d.2	0929-01	0,6*0,6	m ²	0,36	
				RAZEM	0,36
20	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0,6 m ² - kolor grafitowy - wymiary liczone od strony wewnętrznej według otworu.	m ²		
d.2	0929-02	0,9*0,6*2	m ²	1,08	
				RAZEM	1,08
21	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1,0 m ² - kolor grafitowy - wymiary liczone od strony wewnętrznej według otworu.	m ²		
d.2	0929-03	1,2*0,6*6+0,9*0,9*8	m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
22	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1,0 m ² - kolor grafitowy - wymiary liczone od strony wewnętrznej według otworu.	m ²		
d.2	0929-04	1,2*0,9*1+1,1*1,5*3+1,2*2,1*9	m ²	28,71	
				RAZEM	28,71
23	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1,5 m ² - kolor grafitowy - wymiary liczone od strony wewnętrznej według otworu.	m ²		
d.2	0929-08	2,4*0,6*18+1,8*0,8*9	m ²	38,88	
				RAZEM	38,88
24	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,0 m ² - kolor grafitowy - wymiary liczone od strony wewnętrznej według otworu.	m ²		
d.2	0929-09	2,4*0,8*13	m ²	24,96	
				RAZEM	24,96
25	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,5 m ² - kolor grafitowy - wymiary liczone od strony wewnętrznej według otworu.	m ²		
d.2	0929-10	1,5*1,5*2	m ²	4,50	
				RAZEM	4,50
26	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m ² - kolor grafitowy - wymiary liczone od strony wewnętrznej według otworu.	m ²		
d.2	0929-11	1,8*1,5*2+2,4*1,5*6+1,8*1,8*3+2,4*1,8*3+1,8*2,1*25+2,1*2,1*4+2,4*2,1*17	m ²	247,50	
				RAZEM	247,50
27	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m ² - trójdzielne - kolor grafitowy - wymiary liczone od strony wewnętrznej według otworu.	m ²		
d.2	0929-11	analogia	m ²	354,24	
		3,2*1,8*2+3,2*2,1*51			
				RAZEM	354,24
28	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2,5 m ² - kolor grafitowy OKNA SALI GIMNASTYCZNEJ wypełnienie poliwęglan pięciokomorowy 25 mm - uchylno-rozwierne tylko dwa dolne pola w każdym oknie - wymiary liczone od strony wewnętrznej według otworu.	m ²		
d.2	0929-11 z sz. 2.2.	5,3*5,8*6	m ²	184,44	
				RAZEM	184,44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNNR 3 d.2 0703-06 analogia	Wymiana drzwi na drzwi stalowe ocieplane w kolorze grafitowym	m ²		
		1,0*2,1	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
30	KNR 0-19 d.2 0931-08	Wymiana stolarki stalowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi zewnętrzne doliczyć 3 szt samozamykaczy	m ²		
		1,8*2,4+1,5*2,4*2+1,5*2,95+1,8*2,6+1,5*2,45+4,5*3,2	m ²	38,70	
				RAZEM	38,70
31	KNR 0-19 d.2 0931-08	Wymiana stolarki stalowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie doliczyć 3 szt samozamykaczy	m ²		
		1,8*2,4+1,5*2,4*2+1,8*2,6+6,2*3,2	m ²	36,04	
				RAZEM	36,04
32	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		0,8*0,5*2+1,1*0,5*6+2,4*0,5*16	m ²	23,30	
				RAZEM	23,30
33	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
34	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		2,5*1,1*4+2,75+0,75*2	m ²	15,25	
				RAZEM	15,25
35	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		20*2+1,3*6*2+1,1*2*6+6,5*2+14*2+16*1,1	m	127,40	
				RAZEM	127,40
36	KNR 2-02 d.2 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		3,4*2,75+6*1,5*2*0,35+7*0,15*1,5*2 + 4,8*3,4+2,3*1,8+6*3,3*0,35+6*4,6*0,35+7*0,15*3,3+7*0,15*4,6+2,6*2+2*2*0,15+2,6*0,15+2,9*1,2+2,9*0,15+1,2*0,15	m ²	74,43	
				RAZEM	74,43
37	KNR 2-02 d.2 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		3,4*2,75+6*1,5*2*0,35+7*0,15*1,5*2 + 4,8*3,4+2,3*1,8+6*3,3*0,35+6*4,6*0,35+7*0,15*3,3+7*0,15*4,6+2,6*2+2*2*0,15+2,6*0,15+2,9*1,2+2,9*0,15+1,2*0,15	m ²	74,43	
				RAZEM	74,43
38	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki metalowe nierdzewne	szt.		
		136	szt.	136,00	
				RAZEM	136,00
39	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych podokiennych	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
40	KNR 2-02 d.2 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - malowane	m		
		10*2	m	20,00	
				RAZEM	20,00
41	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		
		90	m ³	90,00	
				RAZEM	90,00