

Użytkownik:
Bieżnia przy zespole boisk - ORLIK 2012 - Ślepy z przedmiarem

Użytkownik:
Bieżnia przy zespole boisk - ORLIK 2012 - Ślepy z przedmiarem

Kosztorys ślepy

Lp	Normatyw	Opis	Jm	Norma	Wsp.	Ilość
Element 1. Bieżnia przy boisku Orlik 2012 - nawierzchnia						
Obmiar = 1.00 szt.						
1. 1.	ANALIZA WŁASNA	Ułożenie na istniejącej podbudowie z kruszywa warsty stabilizującej typu ET o grubości 35 mm Obmiar = 675.00 m2				675.00
1. 2.	ANALIZA WŁASNA	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej o parametrach natrysk - grubości 10 mm - 13 mm Wytrzymałość na rozdzielanie min 140 N wydłużenie względne przy rozciąganiu min 72 % pryczepność międzywarstwowa min 0.65 MPa Obmiar = 675.00 m2				675.00

KOSZTORYS

ŚLEPY Z PRZEDMIAREM

Dla: POWIAT TUCHOLSKI

Rodzaj robót: BIEŻNIA

Zakres robót: **NAWIERZCHNIA BIEŻNI - PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM BOISK - PROGRAM "ORLIK 2012"**

Lokalizacja robót: TUCHOLA, UL.POCZTOWA 7

Wartość robót: 0.00 PLN

Słownie: PLN 0/100

Sporządził:

Sporządził:

Zbigniew Klinicki