

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDYNEK ZAPLECZA			
1	d.1	Budynek zaplecza, kontenerowy, typowy, na studniach,	m ²		
	cena zakładowa	82.9	m ²	82.900	
				RAZEM	82.900
2		Demontaż garaży blaszanych i ponowny montaż			
2	d.1	Demontaż garaży blaszanych i ponowny montaż	szt.		
	cena zakładowa	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		demontaż garaży żelbetonowych prefabrykowanych o wym 3m x 5,5 m- typ magazynów dawnych SKR z wywozem na odległość 4 km			
3	d.1	demontaż garaży żelbetonowych prefabrykowanych o wym 3m x 5,5 m- typ magazynów dawnych SKR z wywozem na odległość 4 km	szt		
	cena zakładowa	7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
2		OGRODZENIE, ODWODNIENIE ORAZ CHODNIKI			
4	d.2	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
	KNR 2-01 0317-02	4.22	m ³	4.220	
				RAZEM	4.220
5	d.2	Ława pod korytka betonowa zwykła	m ³		
	KNR 2-31 0402-03 analogia	3.78	m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
6	d.2	Odwodnienie typu Hauraton - RECYFIX standard 100	m		
	WYCENA INDYWIDUALNA	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	d.2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm	m		
	KNR-W 2-18 0408-02	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	d.2	Studnie chłonna kanalizacji sanit. 1,20 mm	kpl.		
	cena zakładowa	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	d.2	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja	m		
	KNR-W 2-18 0109-01/02	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
10	d.2	Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o objętości 1.50 m3/m	m ³		
	KNR 2-01 0223-03	40*0.6*1.6	m ³	38.400	
				RAZEM	38.400
11	d.2	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m	m ³		
	KNR 2-01 0320-0502	40*0.6*1.6	m ³	38.400	
				RAZEM	38.400
12	d.2	Ogrodzenie boiska z paneli	m		
	cena zakładowa	221	m	221.000	
				RAZEM	221.000
13	d.2	naprawa chodnika z płytek betonowych po przekopach	m		
	cena zakładowa	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
14	d.2	Ogrodzenie boiska z paneli typu BEKASPORT	m		
	cena zakładowa	65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
15	d.2	Brama dwuskrzydłowa 400x200 w ogrodzeniu typu BEKASPORT	kpl.		
	cena zakładowa	3	kpl.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2	Furtka 125x200 do wys. 2.00 w ogrodzeniu typu BEKASPORT	kpl.		
	cena zakładowa	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	d.2	Piłkochwył z siatki zabezpieczającej syntetycznej na wspornikach słupków ogrodzenia	m ²		
	cena zakładowa	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
18	KSNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.2	0105-02	0.072	ha	0.072	
				RAZEM	0.072
19	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m ³		
d.2	0217-04	720*0.15	m ³	108.000	
				RAZEM	108.000
20	KSNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowład. po terenie lub drogach gruntow.(kat.gr. III-IV)	m ³		
d.2	0204-02	Krotność = 3 108	m ³	108.000	
				RAZEM	108.000
21	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-03	720	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
22	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-04	Krotność = 2 720	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
23	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-01	Krotność = 0.5 720	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
24	KNR 0-11	Place i chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0321-01	720	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
3		OŚWIETLENIE BOISK			
25	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV	m		
d.3	0701-03	110+111+112	m	333.000	
				RAZEM	333.000
26	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.3	0704-03	333	m	333.000	
				RAZEM	333.000
27	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.3	0301-01	333	m	333.000	
				RAZEM	333.000
28	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YKYžo 5 x 25 mm ²	m		
d.3	0103-05	110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
29	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YKYžo 5 x 4 mm ²	m		
d.3	0103-02	111+112	m	223.000	
				RAZEM	223.000
30	d.3	Maszty oświetleniowy wys.12.5 typu MAL-12.5 z wysięgnikiem WM21REG wg.kat. ROSA dla dwóch naświetlaczy wraz z fundamentem i wykopem	szt.		
	cena zakładowa	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	d.3	Maszty oświetleniowy wys.12.5 typu MAL-12.5 z wysięgnikiem WM21REG wg.kat. ROSA dla czterech naświetlaczy wraz z fundamentem i wykopem	szt.		
	cena zakładowa	2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
32	d.3 cena zakładowa	Projektor MWF330 1xHPI-T400W wg.kat.PHILIPS - wraz ze źródłem światła	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNNR 5 d.3 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	d.3 cena zakładowa	Podłączenie zasilania tablicy rozdzielczej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	d.3 cena zakładowa	Uzupełnienie tablicy o dodatkowe pole	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-03 d.3 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		6	odc.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
38	d.3	naprawa chodnika po zasypanych rowach kablowych - chodnik z płytek betonowych	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000