

PRZEDMIAR INWESTORSKI 001-10-024

Budowa: Roboty budowlane
 Obiekt: Wysoka-Dom Pomocy Społecznej
 Rodzaj robót: DPS - Termomodernizacja dachu wysokiego
 Lokalizacja: DPS Wysoka
 Gm. Tuchola

Inwestor: DPS WYSOKA
 Gm. Tuchola
 89-502 Raciąż

PRZEDMIAR 001-10-024

Strona 1

16-08-2010

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty rozbiórkowe					
1	10	KNR 401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójniedach na części niskiej o wym 20,32 x 9,10 -(7szt =29,96 m2 -2szt =10,40 m2 - 22,87 m2 + daszki =106,50m2)=413,09 m2 i część druga o wym 2 x20,01 x 7,10 - 41,91 m2 + 71,17m2 = 313,40 m2. Razem = 726,49 m2	m ²	726,490
1	20	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku w ilości 114,14 x 0,35 =76,11m2	m ²	76,110
1	30	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku(9,10 x 2 + 7,1- x 2)x 0,50 =16,20 m2	m ²	16,200
1	40	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku w ilości 108,80 m	metr	108,800
1	50	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku w ilości 35 mb	metr	35,000
1	60	KNR 401-04-30-05-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp lat ponad 24 cm w ilości 726,49 m2	m ²	726,490
1	70	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na kominach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² w ilości 13,84 m2	m ²	13,840
2 Roboty montażowe i naprawcze					
2	10	KNR 401-04-14-08-00	Wymiana łączenia dachu w odstępach lat ponad 80 cm kontrłaty	m ²	726,490
2	20	KNR 202-04-10-04-10	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie co ponad 24 cm transport żurawiem	m ²	726,490
2	30	KNR 202-05-04-02-00	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną o wym 726,49 m2	m ²	726,490
2	40	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii dachowej Eurofol w ilości 726,49	m ²	726,490
2	50	KNR 202-05-07-02-00	Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej 0,50 mm szer ponad 25 cmw ilości 92,310 m2	m ²	92,310
2	60	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm przy kominach w ilości 46,50 m x 0,40 =18,60 m2	m ²	18,600
2	70	KNR 202-05-09-08-00	Rynny dachowe prostokątne z blachy cynkowo - tytanowej 0,50 mm w rozwinięciu 50 cm w ilości 108,80 m	metr	108,800
2	80	KNR 202-05-11-02-00	Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowo-tytanowej 0,50 mm ø 10 cm w ilości 76,50	metr	76,500
2	90	KNR 401-04-14-11-00	Wymiana desek czołowych dachu w ilości 81,00 m	metr	81,000
2	100	KNR 202-05-06-02-00	Różne obróbki z blachy ocynkowo - tytanowej 0,50 mm szer ponad 25 cm obróbi murów w ilości 40,00m x 0,50m = 20,00 m2	m ²	20,000
2	110	KNR 401-07-35-09-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów spadzistych w ilości 13,84 m2	m ²	13,840
2	120	KNR 401-07-35-10-00	Przecieranie tynku cementowo-wapiennego kat II/III na kominach dachów spadzistych zaprawą Sanierhaftputz SHG 0,3 w ilości 20,76 m2	m ²	20,760

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	130	KNR	202-15-05-12-00 Dwukrotnie gruntowanie kominów mieszanią StoPrim Grundex w ilości 20,76 m2	m ²	20,760
2	140	KNR	401-12-04-04-00 Malowanie 2-krotnie farbami silikonowymi Isposil kominów w ilości 20,76 m2	m ²	20,760
2	150	KNR	508-06-07-01-01 Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn ø 7 na drewnie w ilości 42,00m	metr	42,000
2	160	KNR	508-06-06-02-01 Montaż zwodu poziomego pręta FeZn ø 7 dach stromy na wspornikach gotowych	metr	40,700
2	170	KNR	508-06-01-01-00 Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową na ścianie z cegły w ilości 26 szt	szt	26,000
2	180	KNR	508-06-15-04-00 Montaż zwodu pionowego z pręta ø 18 mm na dachu stromym	szt	20,000
2	190	KNR	508-06-18-01-00 Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym	szt	32,000
2	200	KNR	508-06-20-01-00 Montaż uchwyty uziemiającego skręcane na rurze ø do 100	szt	8,000
2	210	KNNR	N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	6,000
2	220	KNR	202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe przyścienne wys do 16 m	m ²	1160,000
2	230	RUSZ	48315 Czas pracy rusztowania	m-godz	320,000
2	240	WKNR	W202-06-12-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho gr 15cm	m ²	726,490
2	250	WKNR	W202-06-06-01-00 Izolacja z folii paroizolacyjnej dachu	m ²	726,490
2	251	WKNR	W202-06-06-01-00 Folia polietylenowej zbrojona dachowa	m ²	726,490
<hr/>					
3	Roboty montażowe i naprawcze				
<hr/>					
3	10	WKNR	W202-06-08-05-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych na konstrukcji na lepiku	m ²	122,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach płaski	4,00*5,00+11,50*7,00+4,40*5,00	122,500
3	20	WKNR	W202-05-04-02-00 Pokrycie dachów papą termoizolacyjną dwuwarstwowe	m ²	122,500
3	30	WKNR	W202-05-04-03-00 Pokrycie dachów papą termoizolacyjną obróbki z papy nawierzchniowych	m ²	40,500
3	40	KNR	202-12-02-05-00 Kłapa dymna z napędem pneumatycznym wraz z osadzeniem w połąci dachu stromego i obróbkami	m ²	1,000