

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont poddasza część lewa			
1	KNR-W 2-02 d.1 0612-0300	Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej i folii usunięcie uprzednio ułożonej-podłoga 11,76*9,15	m ² m ²	 107,60	
				RAZEM	107,60
2	KNR 4-04 d.1 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 0,38*1,42*7,5	m ³ m ³	 4,05	
				RAZEM	4,05
3	KNR 4-04 d.1 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km 4,05+0,5	m ³ m ³	 4,55	
				RAZEM	4,55
4	KNR 4-04 d.1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 2 4,05+0,5	m ³ m ³	 4,55	
				RAZEM	4,55
5	TZKBNK 19- d.1 15 0759- 0100	Czyszczenie z wapna i umycie deskowań i boazerii licząc obustronną powierzchnię 107,60*1,5	m ² m ²	 161,40	
				RAZEM	161,40
6	KNR 4-01 d.1 0631-010	Impregnacja ogniochronna, owado i grzybobójcza desek, płyt, bali i krawędziaków 152,79+161,4	m ² m ²	 314,19	
				RAZEM	314,19
7	KNR 2-02 d.1 0613-030	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-podłoga wykorzystując materiał uprzednio zdjęty - sama robocizna 107,60	m ² m ²	 107,60	
				RAZEM	107,60
8	KNR 0-15II d.1 0517-01	ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany paroprzepuszczalnej 107,60*1,42	m ² m ²	 152,79	
				RAZEM	152,79
9	KNR-W 2-02 d.1 0612-0300	Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej -sufit 152,79	m ² m ²	 152,79	
				RAZEM	152,79
10	KNR 0-15II d.1 0517-01	ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 152,79	m ² m ²	 152,79	
				RAZEM	152,79
11	KNR 0-14 d.1 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 (11,76+9,15*2)*1,25	m ² m ²	 37,58	
				RAZEM	37,58
12	KNR 0-14 d.1 2012-020	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD płyty ognioodporne 152,79	m ² m ²	 152,79	
				RAZEM	152,79
13	KNR 0-14 d.1 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę płyty ognioodporne 152,79	m ² m ²	 152,79	
				RAZEM	152,79
14	KNR 0-14 d.1 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 14	m ² m ²	 14,00	
				RAZEM	14,00
15	KNNR 2 d.1 1205-08 analogia	malowanie belek drewnianych lakierobejca 22	m ² m ²	 22,00	
				RAZEM	22,00
16	KNR-W 2-02 d.1 1022-010	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wypełnienie płyta wiórowa - klamki szkolne 2,05*0,9*2+2,05*1,0	m ² m ²	 5,74	
				RAZEM	5,74
17	KNR-W 2-02 d.1 1026-010	Ościeżnice drewniane 5,74	m ² m ²	 5,74	
				RAZEM	5,74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	TZKNBK 19-d.1 05 0105-1400	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami z przymocowaniem ich śrubami i gwoździami - jednostronnie (wyrównanie pod płyty OSB) PRZYJMujemy WYROWNANIE Z BALI DREWNIANYCH 10 x 12 cm - BALE IMPREGNOWANE 11,76*10	m m	117,60	
				RAZEM	117,60
19	KNR 0-21 d.1 4007-030	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 25 mm frezowane 107,6	m ² m ²	107,60	
				RAZEM	107,60
20	KNR 2-02 d.1 1112-030	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - o parametrach takich jak wykładzina GAMRAT NORMA 43 107,6*1,1	m ² m ²	118,36	
				RAZEM	118,36
21	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 107,6	m ² m ²	107,60	
				RAZEM	107,60
22	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 107,6*1,1	m ² m ²	118,36	
				RAZEM	118,36
23	NNRNKB d.1 202 2809-05 analogia	listwa progowa 1,0	m m	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 0-14 d.1 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 7,6*2,6*2+6*2,4*0,5+3,5*1,4*2	m ² m ²	56,52	
				RAZEM	56,52
25	d.1 wycena indywidualna	wykonanie drzwiczek na poddasze z płyty kartonowo gipsowej o wym 65 x 120 1,2*0,65	m ² m ²	0,78	
				RAZEM	0,78
26	KNR 4-01 d.1 0508-04	Oczyszczenie dachówek 9*48	szt. szt.	432,00	
				RAZEM	432,00
27	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 11,76*2,5-1*2	m ² m ²	27,40	
				RAZEM	27,40
28	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 27,4	m ² m ²	27,40	
				RAZEM	27,40
29	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie kanałów wentylacyjnych z rur metalowych o śr. 150mm w ścianach po rozebranych kominach 5,5*9+9*3	m m	76,50	
				RAZEM	76,50
30	KNNR 4 d.1 0213-03	Kominki kamionkowe uszczelnione zaprawą cementową lub kitem asfaltowym o śr. 150 mm - na dachu pokrytym dachówką karpiówką - doliczyć montaż na dachu 9	szt. szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
31	KNR 0-15 d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (1,2*2+0,8*2)*7	m m	28,00	
				RAZEM	28,00
32	KNR 4-01 d.1 0508-02 z. sz. 2.4. 9910-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie połaci ponad 85 do 120 % 1,6*1,2*7	m ² m ²	13,44	
				RAZEM	13,44
33	KNR 4-01 d.1 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 15,36-0,8*1,2*7	m ² m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
34	KNR 0-15 d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej wraz z wykonaniem obróbek okna 7	szt. szt.	7,00	
				RAZEM	7,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.1 1505-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem sufit i ściany 152,79+37,58+14+56,52*2+27,4	m ²		
			m ²	344,81	
				RAZEM	344,81
36	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 344,81	m ²		
			m ²	344,81	
				RAZEM	344,81
37	KNNR 4 d.1 0431-04	Konwektory stalowe wielosekcyjne dł. 600-1400 mm 1400[.] 7	szt.		
			szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
38	KNR-W 2-15 d.1 0405-030	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 80	m		
			m	80,00	
				RAZEM	80,00
39	KNR-W 2-15 d.1 0412-020	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm mosiężne z termostatem 7	szt.		
			szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
40	KNZ 0-01 d.1 0305-0100	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 7	kol.		
			kol.	7,00	
				RAZEM	7,00
41	TZKNBK XV- d.1 II IIVA-840	Próba instalacji c.o. na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych 80	m		
			m	80,00	
				RAZEM	80,00
42	KNR-W 2-15 d.1 0436-010	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 7	urz.		
			urz.	7,00	
				RAZEM	7,00
43	KNR-W 2-15 d.1 0114-040	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda 4	m		
			m	4,00	
				RAZEM	4,00
44	KNR-W 2-15 d.1 0117-010	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
45	KNR-W 2-15 d.1 0137-020	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
46	KNR-W 2-15 d.1 0128-020	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 12	m		
			m	12,00	
				RAZEM	12,00
47	KNR-W 2-15 d.1 0126-060	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 250 mm) 12	m		
			m	12,00	
				RAZEM	12,00
48	KNR-W 2-15 d.1 0211-010	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
49	KNR-W 2-15 d.1 0230-020	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z półpostumentem 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
50	KNR-W 2-15 d.1 0213-01	Kominki kamionkowe uszczelnione zaprawą cementową lub kitem asfaltowym o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
51	KNR-W 2-15 d.1 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 8	m		
			m	8,00	
				RAZEM	8,00
52	KNR 5-08 d.1 0210-010	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6 mm ² obwód do oświetlenia poszczególnych pomieszczeń 3 x 1,5 mm ² 240	m		
			m	240,00	
				RAZEM	240,00
53	KNR 5-08 d.1 0210-010	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6mm ² obwód do gniazdek naściennych poszczególnych pomieszczeń 3, x 2,5 mm ² 100	m		
			m	100,00	
				RAZEM	100,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 5-08 d.1 0804-020	Ręczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie objęt.do 0.1dm3	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
55	KNR 5-08 d.1 0303-010	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
56	KNR 5-08 d.1 0302-010	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
57	KNR 5-08 d.1 0306-010	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do 2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2 (3 wyloty)	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
58	KNR 5-08 d.1 0307-040	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
60	KNR 5-08 d.1 0309-030	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
61	KNR 5-08 d.1 0516-050	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -2x36W - końcowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
62	KNR 5-08 d.1 0504-010	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
63	KNR 4-03 d.1 1202-010	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·		
		1		1,00	
				RAZEM	1,00
64	KNR 4-03 d.1 1205-010	Pierwszy pomiar uzziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar · pomiar ·		
		1		1,00	
				RAZEM	1,00
65	KNR 4-03 d.1 1205-020	Następny pomiar uzziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar · pomiar ·		
		19		19,00	
				RAZEM	19,00
66	KNR 5-08 d.1 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża SKRZYŃKA Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM licząc 4 obwody oświetleniowe i 3 gniazdkowe zabezpieczone wyłącznikami porażeniowymi	szt. szt.		
		1		1,00	
				RAZEM	1,00
67	KNR 5-08 d.1 0401-01	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat aparat		
		1		1,00	
				RAZEM	1,00
68	KNR 0-14 d.1 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ² m ²		
		4,8*2,8		13,44	
				RAZEM	13,44
69	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m m		
		4,8*2		9,60	
				RAZEM	9,60
70	d.1 wycena indywidualna	przesunięcie grzejnika istniejącego	szt. szt.		
		1		1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7,29*5,95+8,28*5,95-1	m ² m ²	91,64	
				RAZEM	91,64
72	KNR 4-01 d.1 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg z płyt OSB - odzysk materiału płyty do ponownego przybi- cia 7,29*5,95+8,28*5,95-1	m ² m ²	91,64	
				RAZEM	91,64
73	TZKNBK 19- d.1 05 0105- 1400	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami z przymocowaniem ich śrubami i gwoździami - jednostronnie (wyrównanie pod płyty OSB) PRZYJMujemy WYRÓWNANIE Z BALI DREWNIANYCH 8 x 12 cm - BA- LE IMPREGNOWANE 5,95*18	m m	107,10	
				RAZEM	107,10
74	KNR 0-21 d.1 4007-030	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB z odzysku - doliczyć tylko 15 % płyt no- wych 91,64	m ² m ²	91,64	
				RAZEM	91,64
75	KNR 2-02 d.1 1112-030	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - o parametrach takich jak wykładzina GAMRAT NORMA 43 91,64*1,1	m ² m ²	100,80	
				RAZEM	100,80
76	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 100,8	m ² m ²	100,80	
				RAZEM	100,80
77	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 100,8	m ² m ²	100,80	
				RAZEM	100,80
78	NNRNKB d.1 202 2809-05 analogia	listwa progowa 2	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
79	KNR 2-02 d.1 1505-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem sufit i ściany 8,28*2*3,4+7,29*2*3,4+5,95*2*3,4+91,64+13,44*2	m ² m ²	264,86	
				RAZEM	264,86